

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: PV541
Stavba: Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

JKSO:
Miesto: Andovce

Objednávateľ:
Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Zhotoviteľ:
AVA stav s.r.o., Galanta

Projektant:
Ing. František Németh, Ing. Zuzana Strehovská

Spracovateľ:

KS:
Dátum: 2.9.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 43989268
IČ DPH: SK2022539596

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby.
Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Náklady z rozpočtov			770 990,54
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			770 990,54
			Výška dane
			0,00
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	154 198,11
znižená	20,00%	0,00	
	20,00%	770 990,54	
Cena s DPH			925 188,65
v EUR			

Projektant
Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43989268, IČ DPH: SK2022539596
-14-

08-11-2024

Dátum a podpis: 11.11.2024 Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: PV541

Stavba: Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Miesto: Andovce

Dátum:

Objednávateľ: Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Projektant:

Ing. František Németh, Ing.
Zuzana Strehovská

Zhotoviteľ: AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	770 990,54	925 188,65
01	SO 01 - Poľná cesta nSC2	397 116,09	476 539,31
SO 01	SO 01 - Poľná cesta nSC2 - cesta	394 205,32	473 046,38
SO 01.2	Poľná cesta nSC2 - dočasné dopravné značenie	1 678,42	2 014,10
SO 01.3	Poľná cesta nSC2 - Trvalé dopravné značenie	1 232,35	1 478,82
02	SO 02 - Poľná cesta nNC1	16 696,63	20 035,96
03	SO 03 - Poľná cesta nNC2	14 359,07	17 230,88
04	SO 04 - Poľná cesta nNC7	16 402,45	19 682,94
05	SO 05 - Líniová protierózna drevinová vegetácia nIP7	35 594,08	42 712,90
06	SO 06 - Líniová protierózna drevinová vegetácia nIP10	30 698,94	36 838,73
07	SO 07 - Líniová protierózna drevinová vegetácia nIP11	34 234,41	41 081,29
08	SO 08 - Líniový interakčný prvok IP5	21 799,20	26 159,04
09	SO 09 - Ekologické a krajínovotvorné zariadenia nMBk4a, nMBk4b, nMBk4c	116 108,92	139 330,70
09.1	SO 09.1 - Ekologické a krajínovotvorné zariadenia nMBk4a	46 429,80	55 715,76
09.2	SO 09.2 - Ekologické a krajínovotvorné zariadenia nMBk4b	47 274,52	56 729,42
09.3	SO 09.3 - Ekologické a krajínovotvorné zariadenia nMBk4c	22 404,60	26 885,52
10	SO 10 - Sprievodná zeleň	70 071,46	84 085,75
10.1	SO 10.1 - Sprievodná zeleň - stromy za priekopou objektu SO 01 a kríky na pravostrannom svahu SO 01	43 228,66	51 874,39
10.2	SO 10.2 - Sprievodná zeleň - stromy za priekopou objektu SO 02 - cesta nNC1	14 425,40	17 310,48
10.3	SO 10.3 - Sprievodná zeleň - stromy za priekopou objektu SO 03 - cesta nNC2	12 417,40	14 900,88
11	SO 11 - VK1-Dlhý kanál, vodohospodárske opatrenia	4 154,83	4 985,80
12	SO 12 - Akumulačno-sedimentačná nádrž dažďovej vody	8 575,50	10 290,60
13	SO 13 - Skládka kameniva SK1, revitalizačná úprava	5 178,96	6 214,75
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		770 990,54	925 188,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

01 - SO 01 - Poľná cesta nSC2

JKSO:

Miesto: Andovce

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

Projektant:

Ing. František Németh, Ing. Zuzana Strehovská

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 02.09.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43989268

IČ DPH:

SK2022539596

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

K správne naceniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a nacenit' pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Náklady z rozpočtu

394 205,32

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

394 205,32

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

394 205,32

20,00%

78 841,06

Cena s DPH

v EUR

473 046,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 11.11.2024

Pečiatka



Dátum a podpis: 08-11-2024

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539596
-14-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

01 - SO 01 - Poľná cesta nSC2

Miesto:

Andovce

Dátum:

02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Projektant:

Ing. František
Németh, Ing. Zuzana
Strehovská

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

394 205,32

HSV - Práce a dodávky HSV

387 775,32

1 - Zemné práce

55 001,71

5 - Komunikácie

324 032,83

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

696,61

99 - Presun hmôt HSV

8 044,17

OST - Ostatné

6 430,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

394 205,32

ROZPOČET

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

01 - SO 01 - Poľná cesta nSC2

Miesto:

Andovce

Dátum:

02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Projektant:

Ing. František
Németh, Ing. Zuzana
Strehovská

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

394 205,319

D HSV

Práce a dodávky HSV

387 775,319

D 1

Zemné práce

55 001,710

1	K	113152140.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	13,555	10,200	138,261
2	K	122102203.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v horninách 1 a 2 od 1000-10000m3	m3	2 213,000	2,100	4 647,300
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2 213,000	1,800	3 983,400
4	K	162301131.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m - prebytok zeminy	m3	520,600	2,000	1 041,200
5	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 - prebytok zeminy	m3	520,600	2,100	1 093,260
6	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	1 707,300	1,800	3 073,140
7	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených - prebytok zeminy	m3	520,600	1,200	624,720
8	K	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	8 784,400	0,500	4 392,200
9	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	131,766	6,200	816,949
10	K	180900900	Ošetrovanie trávniku 1 rok - odhad	ks	1,000	1 300,000	1 300,000
11	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	8 092,000	1,800	14 565,600
12	K	182101101.S0	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch alebo v násypoch v hornine triedy 1-4	m2	8 784,400	2,200	19 325,680

D 5

Komunikácie

324 032,826

13	K	561091111.S.	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej cementom a zapracovanie zemnou frérou	m2	8 092,000	2,150	17 397,800
14	M	585210000100.S	Cement portlandský CEM I 32,5 voľne ložený	t	214,600	140,000	30 044,000
15	K	56112111501	Celoplošné zhutnenie - zlepšenie vrchnej vrstvy násypu	m2	8 092,000	0,800	6 473,600
16	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm - 2x - celková hrúbka vrstvy 300 mm	m2	17 964,240	5,800	104 192,592
17	K	564952111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	7 424,410	5,400	40 091,814
18	K	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	643,314	8,200	5 275,175
19	K	573131101.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	7 424,000	0,690	5 122,560
20	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	7 424,000	0,650	4 825,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	577154271.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm - CA 35/50-75	m2	6 492,555	17,000	110 373,435
22	K	577154271.S.1	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm - CA 35/50-75 - preplátovanie	m2	13,500	17,500	236,250

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 696,612

23	K	919720131.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien s geotextiliou, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN/m	m2	27,000	5,800	156,600
24	M	693210003430.S	Geomreža sklovláknitá s PP geotextiliou, pevnosť v ťahu pozdĺžne/priečne 50/50 kN/m, šxl 1,9x100 m, pre vystuženie asfaltových vrstiev vozoviek	m2	31,050	5,200	161,460
25	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,389	12,000	40,668
26	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	81,336	0,500	40,668
27	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,389	10,200	34,568
28	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	169,450	1,050	177,923
29	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,389	25,000	84,725

D 99 Presun hmôt HSV 8 044,171

30	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	8 937,968	0,400	3 575,187
31	K	998225194.S	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	8 937,968	0,300	2 681,390
32	K	998225195.S	Príplatok pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	8 937,968	0,200	1 787,594

D OST Ostatné 6 430,000

33	K	ost001	Priestorové geodetické vytýčenie stavby - odhad	ks	1,000	2 000,000	2 000,000
34	K	ost002	Vytýčenie trasy podzemných vedení - odhad	ks	1,000	500,000	500,000
35	K	ost003	Výkon autorského dozoru - odhad	ks	1,000	330,000	330,000
36	K	ost004	Projekt skutočného vyhotovenia - odhad	ks	1,000	1 000,000	1 000,000
37	K	ost005	Výkon stavebného dozoru - odhad	ks	1,000	500,000	500,000
38	K	ost006	poplatky za uloženie odpadov vzniknutých pri výstavbe - odhad	ks	1,000	100,000	100,000
39	K	ost007	Čistenie výstavbou znečistených vozoviek po výjazde stavebných mechanizmov - odhad	ks	1,000	500,000	500,000
40	K	ost008	Vyhotovenie v projekte predpísaných skúšok, vrátane spotrebných médií - odhad	ks	1,000	1 000,000	1 000,000
41	K	ost009	Vyhotovenie geodetického zamerania polohy hotového objektu a dodanie elaborátu - odhad	ks	1,000	500,000	500,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

01 - SO 01 - Poľná cesta nSC2

Časť:

SO 01.2 - Poľná cesta nSC2 - dočasné dopravné značenie

JKSO:

Miesto: Andovce

KS:

Dátum: 02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

IČO:

43989268

IČ DPH:

SK2022539596

Projektant:

Ing. František Németh, Ing. Zuzana Strehovská

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

K správne naceneni výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Náklady z rozpočtu

1 678,42

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

1 678,42

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 678,42	20,00%	335,68

Cena s DPH

v EUR

2 014,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

11. 11. 2024

Pečiatka



Dátum a podpis:

08-11-2024

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

AVA stav, s.r.o.
Právnika 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539596
-14-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

01 - SO 01 - Poľná cesta nSC2

Časť:

SO 01.2 - Poľná cesta nSC2 - dočasné dopravné značenie

Miesto:

Andovce

Dátum:

02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Projektant:

Ing. František
Németh, Ing. Zuzana
Strehovská

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 678,42

HSV - Práce a dodávky HSV

1 678,42

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 678,00

99 - Presun hmôt HSV

0,42

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 678,42

ROZPOČET

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

01 - SO 01 - Poľná cesta nSC2

Časť:

SO 01.2 - Poľná cesta nSC2 - dočasné dopravné značenie

Miesto:

Andovce

Dátum:

02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Projektant:

Ing. František
Németh, Ing. Zuzana
Strehovská

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 678,420

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 678,420

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 678,000

1	K	914811111.S	Montáž plastového podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	5,000	60,000	300,000
2	M	404490009000.S	Podstavec plastový PVC, dxšxv 850x410x100 mm, pre stĺpiky dopravného značenia - uvažovaný prenájom 5 dní	ks	5,000	65,000	325,000
3	K	914811113.S	Montáž stĺpika dočasnej dopravnej značky	ks	5,000	30,000	150,000
4	M	404490008400.S 1	Stĺpik Zn, d 60 mm/1,5 bm, pre dopravné značky - uvažovaný prenájom 30 dní	ks	5,000	12,000	60,000
5	M	404490008600.S 1	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová - uvažovaný prenájom 5 dní	ks	5,000	2,000	10,000
6	K	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	9,000	18,000	162,000
7	M	404410001190	Výstražná značka ZDZ 131 "Práca", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1 - uvažovaný prenájom 5 dní	ks	2,000	24,000	48,000
8	M	404410036235	Regulačná značka ZDZ 254 "Zákaz predchádzania", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1 - nájom 5 dní	ks	2,000	60,000	120,000
9	M	404410001005	Výstražná značka ZDZ 114-10 "Zúžená vozovka (sprava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1 - nájom 5 dní	ks	1,000	40,000	40,000
10	M	404410036220	Regulačná značka ZDZ 253 -30 "Najvyššia dovolená rýchlosť (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1 - 5 dní	ks	2,000	40,000	80,000
11	M	404410036355	Regulačná značka ZDZ 267 "Koniec viacerých zákazov", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1 - nájom 5 dní	ks	1,000	40,000	40,000
12	M	404410001020	Výstražná značka ZDZ 114-20 "Zúžená vozovka (zľava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1 - nájom 5 dní	ks	1,000	40,000	40,000
13	K	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	5,000	17,000	85,000
14	M	404450006000.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová - uvažovaný prenájom 5 dní	ks	5,000	15,000	75,000
15	K	966811112.S	Demontáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	5,000	5,000	25,000
16	K	966811113.S	Demontáž stĺpika dočasnej dopravnej značky	ks	5,000	4,000	20,000
17	K	966812111.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	9,000	7,000	63,000
18	K	966822211.S	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	5,000	7,000	35,000

D 99

Presun hmôt HSV

0,420

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,168	2,500	0,420

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

01 - SO 01 - Poľná cesta nSC2

Časť:

SO 01.3 - Poľná cesta nSC2 - Trvalé dopravné značenie

JKSO:

Miesto: Andovce

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

Projektant:

Ing. František Németh, Ing. Zuzana Strehovská

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 02.09.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43989268

IČ DPH:

SK2022539596

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

K správne naceneni výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Náklady z rozpočtu				1 232,35
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				1 232,35
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	1 232,35	20,00%	246,47	
Cena s DPH	v	EUR		1 478,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 11. 11. 2025 Pečiatka

Dátum a podpis: 08 - 11 - 2024 Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 824 01 Galanta
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539596

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

01 - SO 01 - Poľná cesta nSC2

Časť:

SO 01.3 - Poľná cesta nSC2 - Trvalé dopravné značenie

Miesto:

Andovce

Dátum:

02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Projektant:

Ing. František
Németh, Ing. Zuzana
Strehovská

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 232,35

HSV - Práce a dodávky HSV

1 232,35

1 - Zemné práce

24,80

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 201,85

99 - Presun hmôt HSV

5,70

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 232,35

ROZPOČET

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

01 - SO 01 - Poľná cesta nSC2

Časť:

SO 01.3 - Poľná cesta nSC2 - Trvalé dopravné značenie

Miesto:

Andovce

Dátum:

02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Projektant:

Ing. František
Németh, Ing. Zuzana
Strehovská

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 232,345

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 232,345

D 1

Zemné práce

24,797

1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,378	58,000	21,924
2	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	0,378	1,800	0,680
3	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,378	2,100	0,794
4	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,378	3,700	1,399

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 201,850

5	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	9,000	27,000	243,000
6	M	404410034060	Regulačná značka ZDZ 202 "Stoj, daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V2-900 x 900 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	1,000	95,000	95,000
7	M	404410112340	Informatívna značka ZDZ 302 "Hlavná cesta", Zn lisovaná, V2-600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	53,000	106,000
8	M	404410036215	Regulačná značka ZDZ 253 -30 "Najvyššia dovolená rýchlosť (xx km/h)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	33,000	66,000
9	M	404410112365	Informatívna značka ZDZ 304 "Prednosť pred protiúdúciimi vozidlami", Zn lisovaná, V1-420 x 420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	35,000	35,000
10	M	404410033935	Regulačná značka ZDZ 203 "Prednosť protiúdúciich vozidiel", Zn lisovaná, V1 -kruh 420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	33,000	33,000
11	M	404410179828	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 502-52 V1RA2 "Dĺžka úseku (v kilometroch)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	2,000	30,000	60,000
12	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	7,000	45,000	315,000
13	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/3,5 bm, pre dopravné značky	ks	7,000	35,000	245,000
14	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	7,000	0,550	3,850

D 99

Presun hmôt HSV

5,698

15	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2,849	2,000	5,698
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

02 - SO 02 - Poľná cesta nNC1

JKSO:

Miesto: Andovce

KS:

Dátum: 02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

IČO:

43989268

IČ DPH:

SK2022539596

Projektant:

Ing. František Németh, Ing. Zuzana Strehovská

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Náklady z rozpočtu				16 696,63
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				16 696,63
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	16 696,63	20,00%	3 339,33	
Cena s DPH	v	EUR		20 035,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 11.11.2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 08-11-2024

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



AVA - stav s.r.o.
Puškinova 700/90, 921 01 Galanta
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539596

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

02 - SO 02 - Poľná cesta nNC1

Miesto:

Andovce

Dátum:

02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Projektant:

Ing. František
Németh, Ing. Zuzana
Strehovská

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

16 696,63

HSV - Práce a dodávky HSV

15 756,63

1 - Zemné práce

11 783,00

5 - Komunikácie

3 748,50

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

225,00

99 - Presun hmôt HSV

0,13

OST - Ostatné

940,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

16 696,63

ROZPOČET

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

02 - SO 02 - Poľná cesta nNC1

Miesto:

Andovce

Dátum:

02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Projektant:

Ing. František
Németh, Ing. Zuzana
Strehovská

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 696,630

D HSV

Práce a dodávky HSV

15 756,630

D 1

Zemné práce

11 783,000

1	K	132101102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 nad 100 m3	m3	171,955	21,100	3 628,251
2	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	171,955	1,800	309,519
3	K	171101141.S	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0.75 m3	m3	153,510	6,700	1 028,517
4	K	180401211.S	Založenie trávniká lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 041,250	0,500	520,625
5	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	15,619	6,200	96,838
6	K	180900900	Ošetrovanie trávniká 1 rok - odhad	ks	1,000	160,000	160,000
7	K	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 082,500	1,800	3 748,500
8	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	1 041,250	2,200	2 290,750

D 5

Komunikácie

3 748,500

9	K	56112111501	Celoplošné zhutnenie valcovaním	m2	2 082,500	1,800	3 748,500
---	---	-------------	---------------------------------	----	-----------	-------	-----------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

225,000

10	K	9157151201	Signálny stĺpik pr. 100 mm - vinohradnícky betónový s vyvŕtaním jamy a zasypanej hlinou	ks	5,000	45,000	225,000
----	---	------------	---	----	-------	--------	---------

D 99

Presun hmôt HSV

0,130

11	K	998222011.S0	Presun hmôt pre pozemné komunikácie	t	0,044	2,950	0,130
----	---	--------------	-------------------------------------	---	-------	-------	-------

D OST

Ostatné

940,000

12	K	ost001	Vytýčenie majetkovej hranice - odhad	ks	1,000	180,000	180,000
13	K	ost002	Vytýčenie trasy podzemných vedení - odhad	ks	1,000	250,000	250,000
14	K	ost003	Výkon autorského dozoru - odhad	ks	1,000	160,000	160,000
15	K	ost004	Projekt skutočného vyhotovenia - odhad	ks	1,000	250,000	250,000
16	K	ost005	Výkon stavebného dozoru - odhad	ks	1,000	100,000	100,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

03 - SO 03 - Poľná cesta nNC2

JKSO:

Miesto: Andovce

KS:

Dátum: 02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

IČO:

43989268

IČ DPH:

SK2022539596

Projektant:

Ing. František Németh, Ing. Zuzana Strehovská

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

K správne mu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Náklady z rozpočtu

14 359,07

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

14 359,07

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

0,00

20,00%

0,00

znižená

14 359,07

20,00%

2 871,81

Cena s DPH

v EUR

17 230,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

11. 11. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

08-11-2024

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



AVA-stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 921 01 Galanta
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539596

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

03 - SO 03 - Poľná cesta nNC2

Miesto:

Andovce

Dátum:

02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Projektant:

Ing. František
Németh, Ing. Zuzana
Strehovská

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

14 359,07

HSV - Práce a dodávky HSV

13 459,07

1 - Zemné práce

9 936,30

5 - Komunikácie

3 162,60

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

360,00

99 - Presun hmôt HSV

0,17

OST - Ostatné

900,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

14 359,07

ROZPOČET

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

03 - SO 03 - Poľná cesta nNC2

Miesto:

Andovce

Dátum:

02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Projektant:

Ing. František
Németh, Ing. Zuzana
Strehovská

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 359,068

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 459,068

D 1

Zemné práce

9 936,297

1	K	132101102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 nad 100 m3	m3	145,078	21,100	3 061,146
2	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	145,078	1,800	261,140
3	K	171101141.S	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0.75 m3	m3	129,516	6,700	867,757
4	K	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	878,500	0,500	439,250
5	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	13,178	6,200	81,704
6	K	180900900	Ošetrovanie trávniku 1 rok - odhad	ks	1,000	130,000	130,000
7	K	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 757,000	1,800	3 162,600
8	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	878,500	2,200	1 932,700

D 5

Komunikácie

3 162,600

9	K	56112111501	Celoplošné zhutnenie valcovaním	m2	1 757,000	1,800	3 162,600
---	---	-------------	---------------------------------	----	-----------	-------	-----------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

360,000

10	K	9157151201	Signálny stĺpik pr. 100 mm - vinohradnícky betónový s vyvŕtaním jamy a zasypanej hlinou	ks	8,000	45,000	360,000
----	---	------------	---	----	-------	--------	---------

D 99

Presun hmôt HSV

0,171

11	K	998222011.S0	Presun hmôt pre pozemné komunikácie	t	0,058	2,950	0,171
----	---	--------------	-------------------------------------	---	-------	-------	-------

D OST

Ostatné

900,000

12	K	ost001	Vytýčenie majetkovej hranice - odhad	ks	1,000	150,000	150,000
13	K	ost002	Vytýčenie trasy podzemných vedení - odhad	ks	1,000	250,000	250,000
14	K	ost003	Výkon autorského dozoru - odhad	ks	1,000	150,000	150,000
15	K	ost004	Projekt skutočného vyhotovenia - odhad	ks	1,000	250,000	250,000
16	K	ost005	Výkon stavebného dozoru - odhad	ks	1,000	100,000	100,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

04 - SO 04 - Poľná cesta nNC7

JKSO:

Miesto: Andovce

KS:

Dátum: 02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

IČO:

43989268

IČ DPH:

SK2022539596

Projektant:

Ing. František Németh, Ing. Zuzana Strehovská

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

K správne nacenieniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a nacenit' pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Náklady z rozpočtu				16 402,45
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				16 402,45
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	16 402,45	20,00%	3 280,49	
Cena s DPH	v EUR			19 682,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 11.11.2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 08-11-2024

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



AVA - stav s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539596
-14-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

04 - SO 04 - Poľná cesta nNC7

Miesto:

Andovce

Dátum:

02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Projektant:

Ing. František
Németh, Ing. Zuzana
Strehovská

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

16 402,45

HSV - Práce a dodávky HSV

15 462,45

1 - Zemné práce

11 558,12

5 - Komunikácie

3 679,20

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

225,00

99 - Presun hmôt HSV

0,13

OST - Ostatné

940,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

16 402,45

ROZPOČET

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

04 - SO 04 - Poľná cesta nNC7

Miesto: Andovce

Dátum: 02.09.2024

Objednávateľ: Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Projektant: Ing. František
Németh, Ing. Zuzana
Strehovská

Zhotoviteľ: AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 402,446

D HSV Práce a dodávky HSV

15 462,446

D 1 Zemné práce

11 558,119

1	K	132101102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 nad 100 m3	m3	168,776	21,100	3 561,174
2	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	168,776	1,800	303,797
3	K	171101141.S	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0.75 m3	m3	150,672	6,700	1 009,502
4	K	180401211.S	Založenie trávniká lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 022,000	0,500	511,000
5	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	15,330	6,200	95,046
6	K	180900900	Ošetrovanie trávniká 1 rok - odhad	ks	1,000	150,000	150,000
7	K	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 044,000	1,800	3 679,200
8	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	1 022,000	2,200	2 248,400

D 5 Komunikácie

3 679,200

9	K	56112111501	Celoplošné zhutnenie valcovaním	m2	2 044,000	1,800	3 679,200
---	---	-------------	---------------------------------	----	-----------	-------	-----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

225,000

10	K	9157151201	Signálny stĺpik pr. 100 mm - vinohradnícky betónový s vyvŕtaním jamy a zasypanej hlinou	ks	5,000	45,000	225,000
----	---	------------	---	----	-------	--------	---------

D 99 Presun hmôt HSV

0,127

11	K	998222011.S0	Presun hmôt pre pozemné komunikácie	t	0,043	2,950	0,127
----	---	--------------	-------------------------------------	---	-------	-------	-------

D OST Ostatné

940,000

12	K	ost001	Vytýčenie majetkovej hranice - odhad	ks	1,000	180,000	180,000
13	K	ost002	Vytýčenie trasy podzemných vedení - odhad	ks	1,000	250,000	250,000
14	K	ost003	Výkon autorského dozoru - odhad	ks	1,000	160,000	160,000
15	K	ost004	Projekt skutočného vyhotovenia - odhad	ks	1,000	250,000	250,000
16	K	ost005	Výkon stavebného dozoru - odhad	ks	1,000	100,000	100,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

05 - SO 05 - Líniová protierózna drevinová vegetácia nIP7

JKSO:

Miesto: Andovce

KS:

Dátum: 02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

IČO:

43989268

IČ DPH:

SK2022539596

Projektant:

Ing. František Németh, Ing. Zuzana Strehovská

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

K správne nacenieniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Náklady z rozpočtu

35 594,08

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

35 594,08

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

0,00

20,00%

0,00

znižená

35 594,08

20,00%

7 118,82

Cena s DPH

v EUR

42 712,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 11. 11. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 08 -11- 2024

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539596

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

05 - SO 05 - Líniová protierózna drevinová vegetácia nIP7

Miesto:

Andovce

Dátum:

02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Projektant:

Ing. František
Németh, Ing. Zuzana
Strehovská

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

35 594,08

HSV - Práce a dodávky HSV

32 064,08

1 - Zemné práce

30 197,16

99 - Presun hmôt HSV

1 866,93

OST - Ostatné

3 530,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

35 594,08

ROZPOČET

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

05 - SO 05 - Líniová protierózna drevinová vegetácia nIP7

Miesto:

Andovce

Dátum:

02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Projektant:

Ing. František
Németh, Ing. Zuzana
Strehovská

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 594,084

D HSV

Práce a dodávky HSV

32 064,084

D 1

Zemné práce

30 197,155

1	K	183101113.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	595,000	1,300	773,500
2	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	151,000	4,000	604,000
3	K	184102110.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	595,000	1,700	1 011,500
4	M	0265600045001	Slivka trnková (<i>Prunus Spinosa</i>) - 2-3 l kvetníky	ks	238,000	2,900	690,200
5	M	0265100014001	Krík listnatý Drieň obyčajný - <i>Cornus maas</i> - 2-3 l kvetníky	ks	119,000	3,800	452,200
6	M	0265100014002	Krík Hloh obyčajný (<i>Cragus oxiacanta</i>) - 2-3 l kvetníky	ks	89,000	3,200	284,800
7	M	0265100014003	Krík - Ruža šípová (<i>rosa canina</i>) - 2-3 l kvetníky	ks	60,000	2,900	174,000
8	M	0265100014004	Krík - Lieska obyčajná (<i>Corylus avellana</i>) - 2-3 l kvetníky	ks	89,000	3,300	293,700
9	K	184102111.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	151,000	9,500	1 434,500
10	M	0265600000001	Dub cerový - dodávaná s koreňovým balom	ks	38,000	103,000	3 914,000
11	M	0265600000002	Javor poľný - dodávaná s koreňovým balom	ks	30,000	80,500	2 415,000
12	M	0265600000003	Čerešňa vtáčia - dodávaná s koreňovým balom	ks	15,000	89,200	1 338,000
13	M	0265600000004	Moruša biela, platný druh (<i>morus alba</i>) s koreňovým balom	ks	7,000	76,700	536,900
14	M	0265600000005	Lipa malolistá, <i>Tilia cordata</i> s koreňovým balom	ks	8,000	89,200	713,600
15	M	0265600000006	Topol biely, samčie rastliny (<i>populus alba</i>) s koreňovým balom	ks	38,000	63,400	2 409,200
16	M	0265600000007	Breza bradavičnatá (<i>betula verucosa</i>) s koreňovým balom	ks	15,000	76,700	1 150,500
17	K	184202111.S	Zakotvenie dreviny pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	595,000	0,400	238,000
18	M	052170000500.S	Signalizačný drevený kolík 3x5 cm dĺžky 1 m	ks	600,950	0,700	420,665
19	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	151,000	0,900	135,900
20	M	052170000500.S	Kotviace koly 3x5 cm dĺžky 2 m a ochranné koly stromu	ks	317,100	1,400	443,940
21	K	184801131.S	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	746,000	1,000	746,000
22	K	184804111.S	Ochrana drevín pred ohryzením zverou, na svahu do 1:5 z trstiny alebo z umelej hmoty	ks	595,000	0,600	357,000
23	K	184804112.S	Ochrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5 - chráničom z drôtového pletiva	ks	151,000	1,560	235,560
24	K	184804113.S	Ochrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5 - chem. náterom alebo postrekom	ks	746,000	1,200	895,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	184807602.S	Kosenie okolo sadeníc s uložením pokosenej buriny vedľa vykosenej plošky, vo štvorci 1000x1000 mm	ks	746,000	0,100	74,600
26	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	746,000	0,600	447,600
27	M	693710000200.S	Mulčovacia textília plošná hmotnosť 50 g/m2	bal	4,715	53,700	253,196
28	K	184921116.S	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	746,000	1,600	1 193,600
29	M	055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	85 790,000	0,070	6 005,300
30	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	5,240	34,350	179,994
31	K	189000000	Dovoz kríkov a stromov - do 150 km	km	150,000	2,500	375,000

D 99 Presun hmôt HSV 1 866,929

32	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	38,023	49,100	1 866,929
----	---	-------------	--	---	--------	--------	-----------

D OST Ostatné 3 530,000

33	K	ost001	Priestorové geodetické vytýčenie stavby - odhad	ks	1,000	800,000	800,000
34	K	ost002	Vytýčenie trasy podzemných vedení - odhad	ks	1,000	500,000	500,000
35	K	ost003	Výkon autorského dozoru - odhad	ks	1,000	330,000	330,000
36	K	ost004	Projekt skutočného vyhotovenia - odhad	ks	1,000	1 000,000	1 000,000
37	K	ost005	Výkon stavebného dozoru - odhad	ks	1,000	500,000	500,000
38	K	ost006	poplatky za uloženie odpadov vzniknutých pri výstavbe - odhad	ks	1,000	200,000	200,000
39	K	ost009	Vyhotovenie geodetického zamerania polohy hotového objektu a dodanie elaborátu - odhad	ks	1,000	200,000	200,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

06 - SO 06 - Líniová protierózna drevinová vegetácia nIP10

JKSO:

Miesto: Andovce

KS:

Dátum: 02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

IČO:

43989268

IČ DPH:

SK2022539596

Projektant:

Ing. František Németh, Ing. Zuzana Strehovská

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceňiť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Náklady z rozpočtu

30 698,94

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

30 698,94

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znižaná

0,00

20,00%

0,00

30 698,94

20,00%

6 139,79

Cena s DPH

v EUR

36 838,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 11. 11. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 08 - 11 - 2024

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



AVA stav, s.r.o.
Puškinova 700/90-924 01 Galanta
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539596

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

06 - SO 06 - Líniová protierózna drevinová vegetácia nIP10

Miesto:

Andovce

Dátum:

02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Projektant:

Ing. František
Németh, Ing. Zuzana
Strehovská

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

30 698,94

HSV - Práce a dodávky HSV

27 168,94

1 - Zemné práce

25 682,08

99 - Presun hmôt HSV

1 486,86

OST - Ostatné

3 530,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

30 698,94

ROZPOČET

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

06 - SO 06 - Líniová protierózna drevinová vegetácia nIP10

Miesto:

Andovce

Dátum:

02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Projektant:

Ing. František
Németh, Ing. Zuzana
Strehovská

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 698,936

D HSV

Práce a dodávky HSV

27 168,936

D 1

Zemné práce

25 682,076

1	K	183101113.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	506,000	1,300	657,800
2	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	128,000	4,000	512,000
3	K	184102110.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	506,000	1,700	860,200
4	M	0265600045001	Slivka tmková (<i>Prunus Spinosa</i>) - 2-3 l kvetníky	ks	202,000	2,900	585,800
5	M	0265100014001	Krík listnatý Drieň obyčajný - <i>Cornus maas</i> - 2-3 l kvetníky	ks	101,000	3,800	383,800
6	M	0265100014002	Krík Hloh obyčajný (<i>Cragus oxiacanta</i>) - 2-3 l kvetníky	ks	76,000	3,200	243,200
7	M	0265100014003	Krík - Ruža šípová (<i>rosa canina</i>) - 2-3 l kvetníky	ks	51,000	2,900	147,900
8	M	0265100014004	Krík - Lieska obyčajná (<i>Corylus avellana</i>) - 2-3 l kvetníky	ks	76,000	3,300	250,800
9	K	184102111.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	128,000	9,500	1 216,000
10	M	0265600000001	Dub cerový - dodávaná s koreňovým balom	ks	32,000	103,000	3 296,000
11	M	0265600000002	Javor poľný - dodávaná s koreňovým balom	ks	26,000	80,500	2 093,000
12	M	0265600000003	Čerešňa vtáčia - dodávaná s koreňovým balom	ks	13,000	89,200	1 159,600
13	M	0265600000004	Moruša biela, platný druh (<i>morus alba</i>) s koreňovým balom	ks	6,000	76,700	460,200
14	M	0265600000005	Lipa malolistá, <i>Tilia cordata</i>) s koreňovým balom	ks	6,000	89,200	535,200
15	M	0265600000006	Topoľ biely, samčie rastliny (<i>populus alba</i>) s koreňovým balom	ks	32,000	63,400	2 028,800
16	M	0265600000007	Breza bradavičnatá (<i>betula verucosa</i>) s koreňovým balom	ks	13,000	76,700	997,100
17	K	184202111.S	Zakotvenie dreviny pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	506,000	0,400	202,400
18	M	052170000500.S r	Signalizačný drevený kolík 3x5 cm dĺžky 1 m	ks	511,060	0,700	357,742
19	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	128,000	0,900	115,200
20	M	052170000500.S 02	Kotviace koly 3x5 cm dĺžky 2 m a ochranné koly stromu	ks	268,800	1,400	376,320
21	K	184801131.S	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	634,000	1,000	634,000
22	K	184804111.S	Ochrana drevín pred ohryzením zverou, na svahu do 1:5 z trstiny alebo z umelej hmoty	ks	506,000	0,600	303,600
23	K	184804112.S	Ochrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5 - chráničom z drôtového pletiva	ks	128,000	1,560	199,680
24	K	184804113.S	Ochrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5 - chem. náterom alebo postrekom	ks	634,000	1,200	760,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	184807602.S	Kosenie okolo sadeníc s uložením pokosenej buriny vedľa vykosenej plošky, vo štvorci 1000x1000 mm	ks	634,000	0,100	63,400
26	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	634,000	0,600	380,400
27	M	693710000200.S	Mulčovacia textília plošná hmotnosť 50 g/m2	bal	4,007	53,700	215,176
28	K	184921116.S	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	634,000	1,600	1 014,400
29	M	055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	72 910,000	0,070	5 103,700
30	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	4,450	34,350	152,858
31	K	189000000	Dovoz kríkov a stromov - do 150 km	km	150,000	2,500	375,000

D 99 Presun hmôt HSV 1 486,860

32	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	32,309	46,020	1 486,860
----	---	-------------	--	---	--------	--------	-----------

D OST Ostatné 3 530,000

33	K	ost001	Priestorové geodetické vytýčenie stavby - odhad	ks	1,000	800,000	800,000
34	K	ost002	Vytýčenie trasy podzemných vedení - odhad	ks	1,000	500,000	500,000
35	K	ost003	Výkon autorského dozoru - odhad	ks	1,000	330,000	330,000
36	K	ost004	Projekt skutočného vyhotovenia - odhad	ks	1,000	1 000,000	1 000,000
37	K	ost005	Výkon stavebného dozoru - odhad	ks	1,000	500,000	500,000
38	K	ost006	poplatky za uloženie odpadov vzniknutých pri výstavbe - odhad	ks	1,000	200,000	200,000
39	K	ost009	Vyhotovenie geodetického zamerania polohy hotového objektu a dodanie elaborátu - odhad	ks	1,000	200,000	200,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

07 - SO 07 - Líniová protierózna drevinová vegetácia nIP11

JKSO:

Miesto: Andovce

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

Projektant:

Ing. František Németh, Ing. Zuzana Strehovská

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 02.09.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43989268

IČ DPH:

SK2022539596

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Náklady z rozpočtu

34 234,41

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

34 234,41

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

34 234,41

20,00%

6 846,88

Cena s DPH

v EUR

41 081,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 11. 11. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 08 - 11 - 2024

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539596

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt: 07 - SO 07 - Líniová protierózna drevinová vegetácia nIP11

Miesto: Andovce

Dátum: 02.09.2024

Objednávateľ: Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Projektant: Ing. František Németh, Ing. Zuzana Strehovská

Zhotoviteľ: AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	34 234,41
HSV - Práce a dodávky HSV	30 654,41
1 - Zemné práce	28 977,12
99 - Presun hmôt HSV	1 677,29
OST - Ostatné	3 580,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

34 234,41

ROZPOČET

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

07 - SO 07 - Líniová protierózna drevinová vegetácia nIP11

Miesto:

Andovce

Dátum:

02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Projektant:

Ing. František
Németh, Ing. Zuzana
Strehovská

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 234,410

D HSV

Práce a dodávky HSV

30 654,410

D 1

Zemné práce

28 977,119

1	K	183101113.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	570,000	1,300	741,000
2	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	145,000	4,000	580,000
3	K	184102110.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	570,000	1,700	969,000
4	M	0265600045001	Slivka tmková (Prunus Spinosa) - 2-3 l kvetníky	ks	228,000	2,900	661,200
5	M	0265100014001	Krík listnatý Drieň obyčajný - Cornus maas - 2-3 l kvetníky	ks	114,000	3,800	433,200
6	M	0265100014002	Krík Hloh obyčajný (Cragus oxiacanta)) - 2-3 l kvetníky	ks	86,000	3,200	275,200
7	M	0265100014003	Krík - Ruža šípová (rosa canina) - 2-3 l kvetníky	ks	57,000	2,900	165,300
8	M	0265100014004	Krík - Lieska obyčajná (Corylus avellana) - 2-3 l kvetníky	ks	85,000	3,300	280,500
9	K	184102111.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	145,000	9,500	1 377,500
10	M	0265600000001	Dub cerový - dodávaná s koreňovým balom	ks	36,000	103,000	3 708,000
11	M	0265600000002	Javor poľný - dodávaná s koreňovým balom	ks	29,000	80,500	2 334,500
12	M	0265600000003	Čerešňa vtáčia - dodávaná s koreňovým balom	ks	15,000	89,200	1 338,000
13	M	0265600000004	Moruša biela, platný druh (morus alba) s koreňovým balom	ks	7,000	76,700	536,900
14	M	0265600000005	Lipa malolistá, Tilia cordata) s koreňovým balom	ks	7,000	89,200	624,400
15	M	0265600000006	Topoľ biely, samčie rastliny (populus alba) s koreňovým balom	ks	36,000	63,400	2 282,400
16	M	0265600000007	Breza bradavičnatá (betula verucosa) s koreňovým balom	ks	15,000	76,700	1 150,500
17	K	184202111.S	Zakotvenie dreviny pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	570,000	0,400	228,000
18	M	052170000500.S r	Signalizačný drevený kolík 3x5 cm dĺžky 1 m	ks	575,700	0,700	402,990
19	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	145,000	0,900	130,500
20	M	052170000500.S 02	Kotviace koly 3x5 cm dĺžky 2 m a ochranné koly stromu	ks	304,500	1,400	426,300
21	K	184801131.S	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	715,000	1,000	715,000
22	K	184804111.S	Ochrana drevín pred ohrozením zverou, na svahu do 1:5 z trstiny alebo z umelej hmoty	ks	570,000	0,600	342,000
23	K	184804112.S	Ochrana drevín pred ohrozením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5 - chráničom z drôtového pletiva	ks	145,000	1,560	226,200
24	K	184804113.S	Ochrana drevín pred ohrozením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5 - chem. náterom alebo postrekom	ks	715,000	1,200	858,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	184807602.S	Kosenie okolo sadeníc s uložením pokosenej buriny vedľa vykosenej plošky, vo štvorci 1000x1000 mm	ks	715,000	0,100	71,500
26	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	715,000	0,600	429,000
27	M	693710000200.S	Mulčovacia textília plošná hmotnosť 50 g/m2	bal	4,519	53,700	242,670
28	K	184921116.S	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	715,000	1,600	1 144,000
29	M	055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	82 225,000	0,070	5 755,750
30	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	5,025	34,350	172,609
31	K	189000000	Dovoz kríkov a stromov - do 150 km	km	150,000	2,500	375,000

D 99 Presun hmôt HSV 1 677,291

32	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	36,447	46,020	1 677,291
----	---	-------------	--	---	--------	--------	-----------

D OST Ostatné 3 580,000

33	K	ost001	Priestorové geodetické vytýčenie stavby - odhad	ks	1,000	850,000	850,000
34	K	ost002	Vytýčenie trasy podzemných vedení - odhad	ks	1,000	500,000	500,000
35	K	ost003	Výkon autorského dozoru - odhad	ks	1,000	330,000	330,000
36	K	ost004	Projekt skutočného vyhotovenia - odhad	ks	1,000	1 000,000	1 000,000
37	K	ost005	Výkon stavebného dozoru - odhad	ks	1,000	500,000	500,000
38	K	ost006	poplatky za uloženie odpadov vzniknutých pri výstavbe - odhad	ks	1,000	200,000	200,000
39	K	ost009	Vyhotovenie geodetického zamerania polohy hotového objektu a dodanie elaborátu - odhad	ks	1,000	200,000	200,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

08 - SO 08 - Líniový interakčný prvok IP5

JKSO:

Miesto: Andovce

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

Projektant:

Ing. František Németh, Ing. Zuzana Strehovská

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 02.09.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43989268

IČ DPH:

SK2022539596

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

K správne naceneni výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Náklady z rozpočtu

21 799,20

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

21 799,20

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

21 799,20

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

4 359,84

Cena s DPH

v EUR

26 159,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 11. 11. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 08 - 11- 2024

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 824 01 Galanta
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539596

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

08 - SO 08 - Líniový interakčný prvok IP5

Miesto:

Andovce

Dátum:

02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Projektant:

Ing. František
Németh, Ing. Zuzana
Strehovská

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

21 799,20

HSV - Práce a dodávky HSV

19 019,20

1 - Zemné práce

18 927,64

99 - Presun hmôt HSV

91,56

OST - Ostatné

2 780,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

21 799,20

ROZPOČET

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

08 - SO 08 - Liniový interakčný prvok IP5

Miesto:

Andovce

Dátum:

02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Projektant:

Ing. František
Németh, Ing. Zuzana
Strehovská

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 799,203

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 019,203

D 1

Zemné práce

18 927,639

1	K	183101113.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	357,000	1,300	464,100
2	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	90,000	4,000	360,000
3	K	184102110.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	357,000	1,700	606,900
4	M	0265600045001	Slivka tmková (Prunus Spinosa) - 2-3 l kvetníky	ks	143,000	2,900	414,700
5	M	0265100014001	Krík listnatý Drieň obyčajný - Cornus maas - 2-3 l kvetníky	ks	107,000	3,800	406,600
6	M	0265100014002	Krík Hloh obyčajný (Cragus oxiacanta)) - 2-3 l kvetníky	ks	71,000	3,200	227,200
7	M	0265100014003	Krík - Ruža šípová (rosa canina) - 2-3 l kvetníky	ks	36,000	2,900	104,400
8	K	184102111.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	90,000	9,500	855,000
9	M	0265600000001	Dub cerový - dodávaná s koreňovým balom	ks	36,000	103,000	3 708,000
10	M	0265600000002	Javor poľný - dodávaná s koreňovým balom	ks	36,000	80,500	2 898,000
11	M	0265600000003	Čerešňa vtáčia - dodávaná s koreňovým balom	ks	9,000	89,200	802,800
12	M	0265600000004	Moruša biela, platný druh (morus alba) s koreňovým balom	ks	5,000	76,700	383,500
13	M	0265600000005	Lipa malolistá, Tilia cordata) s koreňovým balom	ks	4,000	89,200	356,800
14	K	184202111.S	Zakotvenie dreviny pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	357,000	0,400	142,800
15	M	052170000500.S r	Signalizačný drevený kolík 3x5 cm dĺžky 1 m	ks	360,570	0,700	252,399
16	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	90,000	0,900	81,000
17	M	052170000500.S 02	Kotviace koly 3x5 cm dĺžky 2 m a ochranné koly stromu	ks	189,000	1,400	264,600
18	K	184801131.S	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	447,000	1,000	447,000
19	K	184804111.S	Ochrana drevín pred ohryzením zverou, na svahu do 1:5 z trstiny alebo z umelej hmoty	ks	357,000	0,600	214,200
20	K	184804112.S	Ochrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5 - chráničom z drôtového pletiva	ks	90,000	1,560	140,400
21	K	184804113.S	Ochrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5 - chem. náterom alebo postrekom	ks	447,000	1,200	536,400
22	K	184807602.S	Kosenie okolo sadeníc s uložením pokosenej buriny vedľa vykosenej plošky, vo štvorci 1000x1000 mm	ks	447,000	0,100	44,700
23	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	447,000	0,600	268,200
24	M	693710000200.S	Mulčovacia textília plošná hmotnosť 50 g/m2	bal	2,825	53,700	151,703
25	K	184921116.S	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	447,000	1,600	715,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	055410000100.S	Mulčovací kôra	l	51 405,000	0,070	3 598,350
27	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	3,135	34,350	107,687
28	K	189000000	Dovoz kríkov a stromov - do 150 km	km	150,000	2,500	375,000

D 99 Presun hmôt HSV 91,564

29	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	22,777	4,020	91,564
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

D OST Ostatné 2 780,000

30	K	ost001	Priestorové geodetické vytýčenie stavby - odhad	ks	1,000	550,000	550,000
31	K	ost002	Vytýčenie trasy podzemných vedení - odhad	ks	1,000	400,000	400,000
32	K	ost003	Výkon autorského dozoru - odhad	ks	1,000	330,000	330,000
33	K	ost004	Projekt skutočného vyhotovenia - odhad	ks	1,000	800,000	800,000
34	K	ost005	Výkon stavebného dozoru - odhad	ks	1,000	400,000	400,000
35	K	ost006	poplatky za uloženie odpadov vzniknutých pri výstavbe - odhad	ks	1,000	150,000	150,000
36	K	ost009	Vyhotovenie geodetického zamerania polohy hotového objektu a dodanie elaborátu - odhad	ks	1,000	150,000	150,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

09 - SO 09 - Ekologické a krajínovorné zariadenia nMBk4a, nMBk4b, nMBk4c

Časť:

09.1 - SO 09.1 - Ekologické a krajínovorné zariadenia nMBk4a

JKSO:

Miesto: Andovce

KS:

Dátum: 02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

IČO:

43989268

IČ DPH:

SK2022539596

Projektant:

Ing. František Németh, Ing. Zuzana Strehovská

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

K správneému naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Náklady z rozpočtu

46 429,80

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

46 429,80

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

46 429,80

20,00%

9 285,96

Cena s DPH

v EUR

55 715,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 11.11.2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 08.11.2024

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

AVA-stav, s.r.o.

Puškínova 700/90, 924 01 Galanta

IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539596

-14-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

09 - SO 09 - Ekologické a krajínovotvorné zariadenia nMBk4a, nMBk4b, nMBk4c

Časť:

09.1 - SO 09.1 - Ekologické a krajínovotvorné zariadenia nMBk4a

Miesto:

Andovce

Dátum:

02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Projektant:

Ing. František
Németh, Ing. Zuzana
Strehovská

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

46 429,80

HSV - Práce a dodávky HSV

43 449,80

1 - Zemné práce

42 014,07

99 - Presun hmôt HSV

1 435,73

OST - Ostatné

2 980,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

46 429,80

ROZPOČET

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

09 - SO 09 - Ekologické a krajinné zariadenia nMBk4a, nMBk4b, nMBk4c

Časť:

09.1 - SO 09.1 - Ekologické a krajinné zariadenia nMBk4a

Miesto: Andovce

Dátum: 02.09.2024

Objednávateľ: Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Projektant: Ing. František
Németh, Ing. Zuzana
Strehovská

Zhotoviteľ: AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

46 429,802

D HSV Práce a dodávky HSV

43 449,802

D 1 Zemné práce

42 014,070

1	K	183101113.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	230,000	1,300	299,000
2	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	323,000	4,000	1 292,000
3	K	184102110.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	230,000	1,700	391,000
4	M	0265600045001	Slivka tmková (Prunus Spinosa) - 2-3 l kvetníky	ks	92,000	3,300	303,600
5	M	0265100014001	Krík listnatý Drieň obyčajný - Cornus maas - 2-3 l kvetníky	ks	46,000	9,500	437,000
6	M	0265100014002	Krík Hloh obyčajný (Cragus oxiacanta)) - 2-3 l kvetníky	ks	23,000	3,200	73,600
7	M	0265100014004	Krík - Lieska obyčajná (Corylus avellana) - 2-3 l kvetníky	ks	23,000	3,300	75,900
8	M	0265100014005	Krík - Svib krvavý (swida sanguinea) - 2-3 l kvetníky	ks	46,000	3,900	179,400
9	K	184102111.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	323,000	9,500	3 068,500
10	M	0265600000001	Dub cerový - dodávaná s koreňovým balom	ks	81,000	103,000	8 343,000
11	M	0265600000002	Javor poľný - dodávaná s koreňovým balom	ks	65,000	80,500	5 232,500
12	M	0265600000003	Čerešňa vtáčia - dodávaná s koreňovým balom	ks	32,000	89,200	2 854,400
13	M	0265600000004	Moruša biela, platný druh (morus alba) s koreňovým balom	ks	32,000	76,700	2 454,400
14	M	0265600000006	Topoľ biely, samčie rastliny (populus alba) s koreňovým balom	ks	113,000	63,400	7 164,200
15	K	184202111.S	Zakotvenie dreviny pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	230,000	0,400	92,000
16	M	052170000500.S	Signalizačný drevený kolík 3x5 cm dĺžky 1 m	ks	232,300	0,700	162,610
17	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	323,000	0,900	290,700
18	M	052170000500.S	Kotviace koly 3x5 cm dĺžky 2 m a ochranné koly stromu	ks	678,300	1,400	949,620
19	K	184801131.S	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	553,000	1,000	553,000
20	K	184804111.S	Ochrana drevín pred ohrozením zverou, na svahu do 1:5 z trstiny alebo z umelej hmoty	ks	230,000	0,600	138,000
21	K	184804112.S	Ochrana drevín pred ohrozením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5 - chráničom z drôtového pletiva	ks	323,000	1,560	503,880
22	K	184804113.S	Ochrana drevín pred ohrozením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5 - chem. náterom alebo postrekom	ks	553,000	1,200	663,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	184807602.S	Kosenie okolo sadeníc s uložením pokosenej buriny vedľa vykosenej plošky, vo štvorci 1000x1000 mm	ks	553,000	0,100	55,300
24	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	553,000	0,600	331,800
25	M	693710000200.S	Mulčovacia textília plošná hmotnosť 50 g/m2	bal	3,495	53,700	187,682
26	K	184921116.S	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	553,000	1,600	884,800
27	M	055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	63 595,000	0,070	4 451,650
28	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	5,995	34,350	205,928
29	K	189000000	Dovoz krikov a stromov - do 150 km	km	150,000	2,500	375,000

D 99 Presun hmôt HSV 1 435,732

30	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	31,198	46,020	1 435,732
----	---	-------------	--	---	--------	--------	-----------

D OST Ostatné 2 980,000

31	K	ost001	Priestorové geodetické vytýčenie stavby - odhad	ks	1,000	650,000	650,000
32	K	ost002	Vytýčenie trasy podzemných vedení - odhad	ks	1,000	500,000	500,000
33	K	ost003	Výkon autorského dozoru - odhad	ks	1,000	330,000	330,000
34	K	ost004	Projekt skutočného vyhotovenia - odhad	ks	1,000	800,000	800,000
35	K	ost005	Výkon stavebného dozoru - odhad	ks	1,000	400,000	400,000
36	K	ost006	poplatky za uloženie odpadov vzniknutých pri výstavbe - odhad	ks	1,000	150,000	150,000
37	K	ost009	Vyhotovenie geodetického zamerania polohy hotového objektu a dodanie elaborátu - odhad	ks	1,000	150,000	150,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

09 - SO 09 - Ekologické a krajínovotvorné zariadenia nMBk4a, nMBk4b, nMBk4c

Časť:

09.2 - SO 09.2 - Ekologické a krajínovotvorné zariadenia nMBk4b

JKSO:

Miesto: Andovce

KS:

Dátum: 02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

IČO:

43989268

IČ DPH:

SK2022539596

Projektant:

Ing. František Németh, Ing. Zuzana Strehovská

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Náklady z rozpočtu

47 274,52

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

47 274,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	47 274,52	20,00%	9 454,90

Cena s DPH

v EUR

56 729,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

11. 11. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

08-11-2024

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539596

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

09 - SO 09 - Ekologické a krajinotvorné zariadenia nMBk4a, nMBk4b, nMBk4c

Časť:

09.2 - SO 09.2 - Ekologické a krajinotvorné zariadenia nMBk4b

Miesto: Andovce

Dátum: 02.09.2024

Objednávateľ: Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Projektant: Ing. František
Németh, Ing. Zuzana
Strehovská

Zhotoviteľ: AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

47 274,52

HSV - Práce a dodávky HSV

44 394,52

1 - Zemné práce

42 947,79

99 - Presun hmôt HSV

1 446,73

OST - Ostatné

2 880,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

47 274,52

ROZPOČET

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

09 - SO 09 - Ekologické a krajinotvorné zariadenia nMBk4a, nMBk4b, nMBk4c

Časť:

09.2 - SO 09.2 - Ekologické a krajinotvorné zariadenia nMBk4b

Miesto:

Andovce

Dátum:

02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Projektant:

Ing. František
Németh, Ing. Zuzana
Strehovská

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

47 274,522

D HSV

Práce a dodávky HSV

44 394,522

D 1

Zemné práce

42 947,791

1	K	183101113.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	222,000	1,300	288,600
2	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	333,000	4,000	1 332,000
3	K	184102110.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	222,000	1,700	377,400
4	M	0265600045001	Slivka tmková (<i>Prunus Spinosa</i>) - 2-3 l kvetníky	ks	89,000	3,300	293,700
5	M	0265100014001	Krík listnatý Drieň obyčajný - <i>Cornus maas</i> - 2-3 l kvetníky	ks	45,000	9,500	427,500
6	M	0265100014002	Krík Hloh obyčajný (<i>Cragus oxiacanta</i>) - 2-3 l kvetníky	ks	22,000	3,200	70,400
7	M	0265100014004	Krík - Lieska obyčajná (<i>Corylus avellana</i>) - 2-3 l kvetníky	ks	22,000	3,300	72,600
8	M	0265100014005	Krík - Svlt krvavý (<i>swida sanguinea</i>) - 2-3 l kvetníky	ks	44,000	3,900	171,600
9	K	184102111.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	333,000	9,500	3 163,500
10	M	0265600000001	Dub cerový - dodávaná s koreňovým balom	ks	83,000	103,000	8 549,000
11	M	0265600000002	Javor poľný - dodávaná s koreňovým balom	ks	67,000	80,500	5 393,500
12	M	0265600000003	Čerešňa vtáčia - dodávaná s koreňovým balom	ks	33,000	89,200	2 943,600
13	M	0265600000004	Moruša biela, platný druh (<i>morus alba</i>) s koreňovým balom	ks	33,000	76,700	2 531,100
14	M	0265600000006	Topoľ biely, samčie rastliny (<i>populus alba</i>) s koreňovým balom	ks	117,000	63,400	7 417,800
15	K	184202111.S	Zakotvenie dreviny pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	222,000	0,400	88,800
16	M	052170000500.S r	Signalizačný drevený kolík 3x5 cm dĺžky 1 m	ks	224,220	0,700	156,954
17	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	333,000	0,900	299,700
18	M	052170000500.S 02	Kotviace koly 3x5 cm dĺžky 2 m a ochranné koly stromu	ks	699,300	1,400	979,020
19	K	184801131.S	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	555,000	1,000	555,000
20	K	184804111.S	Ochrana drevín pred ohryzením zverou, na svahu do 1:5 z trstiny alebo z umelej hmoty	ks	222,000	0,600	133,200
21	K	184804112.S	Ochrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5 - chráničom z drôtového pletiva	ks	333,000	1,560	519,480
22	K	184804113.S	Ochrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5 - chem. náterom alebo postrekom	ks	555,000	1,200	666,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	184807602.S	Kosenie okolo sadeníc s uložením pokosenej buriny vedľa vykosenej plošky, vo štvorci 1000x1000 mm	ks	555,000	0,100	55,500
24	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	555,000	0,600	333,000
25	M	693710000200.S	Mulčovacia textília plošná hmotnosť 50 g/m2	bal	3,508	53,700	188,380
26	K	184921116.S	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	555,000	1,600	888,000
27	M	055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	63 825,000	0,070	4 467,750
28	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	6,105	34,350	209,707
29	K	189000000	Dovoz kríkov a stromov - do 150 km	km	150,000	2,500	375,000

D 99 Presun hmôt HSV 1 446,731

30	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	31,437	46,020	1 446,731
----	---	-------------	--	---	--------	--------	-----------

D OST Ostatné 2 880,000

31	K	ost001	Priestorové geodetické vytýčenie stavby - odhad	ks	1,000	650,000	650,000
32	K	ost002	Vytýčenie trasy podzemných vedení - odhad	ks	1,000	500,000	500,000
33	K	ost003	Výkon autorského dozoru - odhad	ks	1,000	330,000	330,000
34	K	ost004	Projekt skutočného vyhotovenia - odhad	ks	1,000	700,000	700,000
35	K	ost005	Výkon stavebného dozoru - odhad	ks	1,000	400,000	400,000
36	K	ost006	poplatky za uloženie odpadov vzniknutých pri výstavbe - odhad	ks	1,000	150,000	150,000
37	K	ost009	Vyhotovenie geodetického zamerania polohy hotového objektu a dodanie elaborátu - odhad	ks	1,000	150,000	150,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

09 - SO 09 - Ekologické a krajínovorné zariadenia nMBk4a, nMBk4b, nMBk4c

Časť:

09.3 - SO 09.3 - Ekologické a krajínovorné zariadenia nMBk4c

JKSO:

Miesto: Andovce

KS:

Dátum: 02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

IČO:

43989268

IČ DPH:

SK2022539596

Projektant:

Ing. František Németh, Ing. Zuzana Strehovská

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

K správne nacenieniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Náklady z rozpočtu				22 404,60
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				22 404,60
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	22 404,60	20,00%	4 480,92	
Cena s DPH	v	EUR		26 885,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 11. 11. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 08 - 11 - 2024

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539596
-14-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

09 - SO 09 - Ekologické a krajinotvorné zariadenia nMBk4a, nMBk4b, nMBk4c

Časť:

09.3 - SO 09.3 - Ekologické a krajinotvorné zariadenia nMBk4c

Miesto:

Andovce

Dátum:

02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Projektant:

Ing. František
Németh, Ing. Zuzana
Strehovská

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

22 404,60

HSV - Práce a dodávky HSV

20 124,60

1 - Zemné práce

19 452,11

99 - Presun hmôt HSV

672,49

OST - Ostatné

2 280,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

22 404,60

ROZPOČET

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

09 - SO 09 - Ekologické a krajínovotvorné zariadenia nMBk4a, nMBk4b, nMBk4c

Časť:

09.3 - SO 09.3 - Ekologické a krajínovotvorné zariadenia nMBk4c

Miesto: Andovce

Dátum: 02.09.2024

Objednávateľ: Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Projektant: Ing. František Németh, Ing. Zuzana Strehovská

Zhotoviteľ: AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 404,596

D HSV

Práce a dodávky HSV

20 124,596

D 1

Zemné práce

19 452,106

1	K	183101113.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	112,000	1,300	145,600
2	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	148,000	4,000	592,000
3	K	184102110.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	112,000	1,700	190,400
4	M	0265600045001	Slivka tmková (Prunus Spinosa) - 2-3 l kvetníky	ks	45,000	2,900	130,500
5	M	0265100014001	Krík listnatý Drieň obyčajný - Cornus maas - 2-3 l kvetníky	ks	23,000	3,800	87,400
6	M	0265100014002	Krík Hloh obyčajný (Crugus oxiacanta)) - 2-3 l kvetníky	ks	11,000	3,200	35,200
7	M	0265100014004	Krík - Lieska obyčajná (Corylus avellana) - 2-3 l kvetníky	ks	11,000	3,300	36,300
8	M	0265100014005	Krík - Svib krvavý (swida sanguinea) - 2-3 l kvetníky	ks	22,000	3,900	85,800
9	K	184102111.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	148,000	9,500	1 406,000
10	M	0265600000001	Dub cerový - dodávaná s koreňovým balom	ks	37,000	103,000	3 811,000
11	M	0265600000002	Javor poľný - dodávaná s koreňovým balom	ks	29,000	80,500	2 334,500
12	M	0265600000003	Čerešňa vtáčia - dodávaná s koreňovým balom	ks	15,000	89,200	1 338,000
13	M	0265600000004	Moruša biela, platný druh (morus alba) s koreňovým balom	ks	15,000	76,700	1 150,500
14	M	0265600000006	Topoľ biely, samčie rastliny (populus alba) s koreňovým balom	ks	52,000	63,400	3 296,800
15	K	184202111.S	Zakotvenie dreviny pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	112,000	0,400	44,800
16	M	052170000500.S	Signalizačný drevený kolík 3x5 cm dĺžky 1 m	ks	113,120	0,700	79,184
17	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	148,000	0,900	133,200
18	M	052170000500.S	Kotviace koly 3x5 cm dĺžky 2 m a ochranné koly stromu	ks	310,800	1,400	435,120
19	K	184801131.S	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	260,000	1,000	260,000
20	K	184804111.S	Ochrana drevín pred ohryzením zverou, na svahu do 1:5 z trstiny alebo z umelej hmoty	ks	112,000	0,600	67,200
21	K	184804112.S	Ochrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5 - chráničom z drôtového pletiva	ks	148,000	1,560	230,880
22	K	184804113.S	Ochrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5 - chem. náterom alebo postrekom	ks	260,000	1,200	312,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	184807602.S	Kosenie okolo sadeníc s uložením pokosenej buriny vedľa vykosenej plošky, vo štvorci 1000x1000 mm	ks	260,000	0,100	26,000
24	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	260,000	0,600	156,000
25	M	693710000200.S	Mulčovacia textília plošná hmotnosť 50 g/m2	bal	1,643	53,700	88,229
26	K	184921116.S	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	260,000	1,600	416,000
27	M	055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	29 900,000	0,070	2 093,000
28	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	2,780	34,350	95,493
29	K	189000000	Dovoz kríkov a stromov - do 150 km	km	150,000	2,500	375,000

D 99 Presun hmôt HSV 672,490

30	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	14,613	46,020	672,490
----	---	-------------	--	---	--------	--------	---------

D OST Ostatné 2 280,000

31	K	ost001	Priestorové geodetické vytýčenie stavby - odhad	ks	1,000	500,000	500,000
32	K	ost002	Vytýčenie trasy podzemných vedení - odhad	ks	1,000	400,000	400,000
33	K	ost003	Výkon autorského dozoru - odhad	ks	1,000	330,000	330,000
34	K	ost004	Projekt skutočného vyhotovenia - odhad	ks	1,000	500,000	500,000
35	K	ost005	Výkon stavebného dozoru - odhad	ks	1,000	300,000	300,000
36	K	ost006	poplatky za uloženie odpadov vzniknutých pri výstavbe - odhad	ks	1,000	100,000	100,000
37	K	ost009	Vyhotovenie geodetického zamerania polohy hotového objektu a dodanie elaborátu - odhad	ks	1,000	150,000	150,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

10 - SO 10 - Sprievodná zeleň

Časť:

10.1 - SO 10.1 - Sprievodná zeleň - stromy za priekopou objektu SO 01 a kríky na pravostrannom svahu SO 01

JKSO:

Miesto: Andovce

KS:

Dátum: 02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

IČO:

43989268

IČ DPH:

SK2022539596

Projektant:

Ing. František Németh, Ing. Zuzana Strehovská

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

K správne mu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a nacenit' pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Náklady z rozpočtu

43 228,66

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

43 228,66

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	43 228,66	20,00%	8 645,73

Cena s DPH

v EUR

51 874,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 11. 11. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

08-11-2024

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/20, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268 / IČ DPH: SK2022539596

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

10 - SO 10 - Sprievodná zeleň

Časť:

10.1 - SO 10.1 - Sprievodná zeleň - stromy za priekopou objektu SO 01 a kríky na pravostrannom svahu SO 01

Miesto:

Andovce

Dátum:

02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Projektant:

Ing. František
Németh, Ing. Zuzana
Strehovská

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

43 228,66

HSV - Práce a dodávky HSV

40 448,66

1 - Zemné práce

39 271,01

99 - Presun hmôt HSV

1 177,65

OST - Ostatné

2 780,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

43 228,66

ROZPOČET

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

10 - SO 10 - Sprievodná zeleň

Časť:

10.1 - SO 10.1 - Sprievodná zeleň - stromy za priekopou objektu SO 01 a kríky na pravostrannom svahu SO 01

Miesto:

Andovce

Dátum:

02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Projektant:

Ing. František
Németh, Ing. Zuzana
Strehovská

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 228,659

D HSV

Práce a dodávky HSV

40 448,659

D 1

Zemné práce

39 271,007

1	K	183101113.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	150,000	1,300	195,000
2	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	296,000	4,000	1 184,000
3	K	184102110.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	150,000	1,700	255,000
4	M	0265100014001	Krík listnatý Drieň obyčajný - <i>Cornus maas</i> - 2-3 l kvetníky	ks	60,000	3,800	228,000
5	M	0265100014005	Krík - Svíb krvavý (<i>swida sanguinea</i>) - 2-3 l kvetníky	ks	60,000	3,900	234,000
6	M	0265100014003.1	Krík - Ruža vráskavá (<i>rosa rugosa</i>) - 2-3 l kvetníky	ks	30,000	2,900	87,000
7	K	184102111.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	296,000	9,500	2 812,000
8	M	0265600000001	Dub cerový - dodávaná s koreňovým balom	ks	89,000	103,000	9 167,000
9	M	0265600000002	Javor poľný - dodávaná s koreňovým balom	ks	89,000	80,500	7 164,500
10	M	0265600000003	Čerešňa vtáčia - dodávaná s koreňovým balom	ks	29,000	89,200	2 586,800
11	M	0265600000005	Lipa malolistá, <i>Tilia cordata</i>) s koreňovým balom	ks	30,000	89,200	2 676,000
12	M	0265600000007	Breza bradavičnatá (<i>betula verucosa</i>) s koreňovým balom	ks	59,000	76,700	4 525,300
13	K	184202111.S	Zakotvenie dreviny pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	150,000	0,400	60,000
14	M	052170000500.Sr	Signalizačný drevený kolík 3x5 cm dĺžky 1 m	ks	151,500	0,700	106,050
15	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	296,000	0,900	266,400
16	M	052170000500.S02	Kotviace koly 3x5 cm dĺžky 2 m a ochranné koly stromu	ks	621,600	1,400	870,240
17	K	184801131.S	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	446,000	1,000	446,000
18	K	184804111.S	Ochrana drevín pred ohryzením zverou, na svahu do 1:5 z trstiny alebo z umelej hmoty	ks	150,000	0,600	90,000
19	K	184804112.S	Ochrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5 - chráničom z drôtového pletiva	ks	296,000	1,560	461,760
20	K	184804113.S	Ochrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5 - chem. náterom alebo postrekom	ks	446,000	1,200	535,200
21	K	184807602.S	Kosenie okolo sadeníc s uložením pokosenej buriny vedľa vykosenej plošky, vo štvorci 1000x1000 mm	ks	446,000	0,100	44,600
22	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	446,000	0,600	267,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	693710000200.S	Mulčovacia textília plošná hmotnosť 50 g/m ²	bal	2,819	53,700	151,380
24	K	184921116.S	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	446,000	1,600	713,600
25	M	055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	51 290,000	0,070	3 590,300
26	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m ³	5,190	34,350	178,277
27	K	189000000	Dovoz kríkov a stromov - do 150 km	km	150,000	2,500	375,000

D 99 Presun hmôt HSV 1 177,652

28	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	25,590	46,020	1 177,652
----	---	-------------	--	---	--------	--------	-----------

D OST Ostatné 2 780,000

29	K	ost001	Priestorové geodetické vytýčenie stavby - odhad	ks	1,000	700,000	700,000
30	K	ost002	Vytýčenie trasy podzemných vedení - odhad	ks	1,000	400,000	400,000
31	K	ost003	Výkon autorského dozoru - odhad	ks	1,000	330,000	330,000
32	K	ost004	Projekt skutočného vyhotovenia - odhad	ks	1,000	650,000	650,000
33	K	ost005	Výkon stavebného dozoru - odhad	ks	1,000	400,000	400,000
34	K	ost006	poplatky za uloženie odpadov vzniknutých pri výstavbe - odhad	ks	1,000	150,000	150,000
35	K	ost009	Vyhotovenie geodetického zamerania polohy hotového objektu a dodanie elaborátu - odhad	ks	1,000	150,000	150,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

10 - SO 10 - Sprievodná zeleň

Časť:

10.2 - SO 10.2 - Sprievodná zeleň - stromy za priekopou objektu SO 02 -
cesta nNC1

JKSO:

Miesto: Andovce

KS:

Dátum: 02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

IČO:

43989268

IČ DPH:

SK2022539596

Projektant:

Ing. František Németh, Ing. Zuzana Strehovská

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

K správne naceneni výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Náklady z rozpočtu

14 425,40

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

14 425,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižaná	14 425,40	20,00%	2 885,08

Cena s DPH

v EUR

17 310,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 11. 11. 2024

Pečiatka


Dátum a podpis: 08-11-2024

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt: 10 - SO 10 - Sprievodná zeleň

Časť: 10.2 - SO 10.2 - Sprievodná zeleň - stromy za priekopou objektu SO 02 - cesta nNC1

Miesto:	Andovce	Dátum:	02.09.2024
Objednávateľ:	Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce	Projektant:	Ing. František Németh, Ing. Zuzana Strehovská
Zhotoviteľ:	AVA stav s.r.o., Galanta	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	14 425,40
HSV - Práce a dodávky HSV	12 645,40
1 - Zemné práce	12 358,46
99 - Presun hmôt HSV	286,94
OST - Ostatné	1 780,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 425,40
-----------------------------------	-----------

ROZPOČET

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

10 - SO 10 - Sprievodná zeleň

Časť:

10.2 - SO 10.2 - Sprievodná zeleň - stromy za priekopou objektu SO 02 -
cesta nNC1

Miesto: Andovce

Dátum: 02.09.2024

Objednávateľ: Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Ing. František
Németh, Ing. Zuzana
Strehovská

Zhotoviteľ: AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 425,398

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 645,398

D 1

Zemné práce

12 358,463

1	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	100,000	4,000	400,000
2	K	184102111.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	100,000	9,500	950,000
3	M	026560000001	Dub cerový - dodávaná s koreňovým balom	ks	30,000	103,000	3 090,000
4	M	026560000002	Javor poľný - dodávaná s koreňovým balom	ks	30,000	80,500	2 415,000
5	M	026560000003	Čerešňa vtáčia - dodávaná s koreňovým balom	ks	10,000	89,200	892,000
6	M	026560000005	Lipa malolistá, Tilia cordata) s koreňovým balom	ks	10,000	89,200	892,000
7	M	026560000007	Breza bradavičnatá (betula verucosa) s koreňovým balom	ks	20,000	76,700	1 534,000
8	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	100,000	0,900	90,000
9	M	052170000500.S 02	Kotviace koly 3x5 cm dĺžky 2 m a ochranné koly stromu	ks	210,000	1,400	294,000
10	K	184801131.S	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	100,000	1,000	100,000
11	K	184804112.S	Ochrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5 - chráničom z drôtového pletiva	ks	100,000	1,560	156,000
12	K	184804113.S	Ochrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5 - chem. náterom alebo postrekom	ks	100,000	1,200	120,000
13	K	184807602.S	Kosenie okolo sadeníc s uložením pokosenej buriny vedľa vykosenej plošky, vo štvorci 1000x1000 mm	ks	100,000	0,100	10,000
14	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	100,000	0,600	60,000
15	M	693710000200.S	Mulčovacia textília plošná hmotnosť 50 g/m2	bal	0,632	53,700	33,938
16	K	184921116.S	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	100,000	0,900	90,000
17	M	055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	11 500,000	0,070	805,000
18	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1,500	34,350	51,525
19	K	189000000	Dovoz kríkov a stromov - do 150 km	km	150,000	2,500	375,000

D 99

Presun hmôt HSV

286,935

20	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	6,235	46,020	286,935
----	---	-------------	--	---	-------	--------	---------

D OST

Ostatné

1 780,000

21	K	ost001	Priestorové geodetické vytýčenie stavby - odhad	ks	1,000	400,000	400,000
----	---	--------	---	----	-------	---------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	ost002	Vytýčenie trasy podzemných vedení - odhad	ks	1,000	200,000	200,000
23	K	ost003	Výkon autorského dozoru - odhad	ks	1,000	330,000	330,000
24	K	ost004	Projekt skutočného vyhotovenia - odhad	ks	1,000	400,000	400,000
25	K	ost005	Výkon stavebného dozoru - odhad	ks	1,000	300,000	300,000
26	K	ost006	poplatky za uloženie odpadov vzniknutých pri výstavbe - odhad	ks	1,000	50,000	50,000
27	K	ost009	Vyhotovenie geodetického zamerania polohy hotového objektu a dodanie elaborátu - odhad	ks	1,000	100,000	100,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

10 - SO 10 - Sprievodná zeleň

Časť:

10.3 - SO 10.3 - Sprievodná zeleň - stromy za priekopou objektu SO 03 - cesta nNC2

JKSO:

Miesto: Andovce

KS:

Dátum: 02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

IČO:

43989268

IČ DPH:

SK2022539596

Projektant:

Ing. František Németh, Ing. Zuzana Strehovská

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

K správne nacenieniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Náklady z rozpočtu

12 417,40

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

12 417,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	12 417,40	20,00%	2 483,48

Cena s DPH

v EUR

14 900,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 11. 11. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 08 - 11 - 2024

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/20, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268 / IČ DPH: SK2022539596

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

10 - SO 10 - Sprievodná zeleň

Časť:

10.3 - SO 10.3 - Sprievodná zeleň - stromy za priekopou objektu SO 03 -
cesta nNC2

Miesto:

Andovce

Dátum:

02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Projektant:

Ing. František
Németh, Ing. Zuzana
Strehovská

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

12 417,40

HSV - Práce a dodávky HSV

10 737,40

1 - Zemné práce

10 496,40

99 - Presun hmôt HSV

241,01

OST - Ostatné

1 680,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

12 417,40

ROZPOČET

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

10 - SO 10 - Sprievodná zeleň

Časť:

10.3 - SO 10.3 - Sprievodná zeleň - stromy za priekopou objektu SO 03 - cesta nNC2

Miesto:

Andovce

Dátum:

02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Projektant:

Ing. František
Németh, Ing. Zuzana
Strehovská

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 417,403

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 737,403

D 1

Zemné práce

10 496,396

1	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	84,000	4,000	336,000
2	K	184102111.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	84,000	9,500	798,000
3	M	026560000001	Dub cerový - dodávaná s koreňovým balom	ks	25,000	103,000	2 575,000
4	M	026560000002	Javor poľný - dodávaná s koreňovým balom	ks	25,000	80,500	2 012,500
5	M	026560000003	Čerešňa vtáčia - dodávaná s koreňovým balom	ks	8,000	89,200	713,600
6	M	026560000005	Lipa malolistá, Tilia cordata) s koreňovým balom	ks	9,000	89,200	802,800
7	M	026560000007	Breza bradavičnatá (betula verucosa) s koreňovým balom	ks	17,000	76,700	1 303,900
8	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	84,000	0,900	75,600
9	M	052170000500.S 02	Kotviace koly 3x5 cm dĺžky 2 m a ochranné koly stromu	ks	176,400	1,400	246,960
10	K	184801131.S	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	84,000	1,000	84,000
11	K	184804112.S	Ochrana drevín pred ohrozením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5 - chráničom z drôtového pletiva	ks	84,000	1,560	131,040
12	K	184804113.S	Ochrana drevín pred ohrozením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5 - chem. náterom alebo postrekom	ks	84,000	1,200	100,800
13	K	184807602.S	Kosenie okolo sadeníc s uložením pokosenej buriny vedľa vykosenej plošky, vo štvorci 1000x1000 mm	ks	84,000	0,100	8,400
14	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textilie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	84,000	0,600	50,400
15	M	693710000200.S	Mulčovacia textilná plošná hmotnosť 50 g/m2	bal	0,531	53,700	28,515
16	K	184921116.S	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	84,000	1,600	134,400
17	M	055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	9 660,000	0,070	676,200
18	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1,260	34,350	43,281
19	K	189000000	Dovoz kríkov a stromov - do 150 km	km	150,000	2,500	375,000

D 99

Presun hmôt HSV

241,007

20	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	5,237	46,020	241,007
----	---	-------------	--	---	-------	--------	---------

D OST

Ostatné

1 680,000

21	K	ost001	Priestorové geodetické vytyčenie stavby - odhad	ks	1,000	400,000	400,000
----	---	--------	---	----	-------	---------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	ost002	Vytýčenie trasy podzemných vedení - odhad	ks	1,000	200,000	200,000
23	K	ost003	Výkon autorského dozoru - odhad	ks	1,000	330,000	330,000
24	K	ost004	Projekt skutočného vyhotovenia - odhad	ks	1,000	300,000	300,000
25	K	ost005	Výkon stavebného dozoru - odhad	ks	1,000	300,000	300,000
26	K	ost006	poplatky za uloženie odpadov vzniknutých pri výstavbe - odhad	ks	1,000	50,000	50,000
27	K	ost009	Vyhotovenie geodetického zamerania polohy hotového objektu a dodanie elaborátu - odhad	ks	1,000	100,000	100,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

11 - SO 11 - VK1-Dlhý kanál, vodohospodárske opatrenia

JKSO:

Miesto: Andovce

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

Projektant:

Ing. František Németh, Ing. Zuzana Strehovská

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 02.09.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43989268

IČ DPH:

SK2022539596

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

K správne naceneni výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Náklady z rozpočtu

4 154,83

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

4 154,83

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

4 154,83

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

830,97

Cena s DPH

v EUR

4 985,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 11.11.2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 08-11-2024

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539596
-14-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

11 - SO 11 - VK1-Dlhý kanál, vodohospodárske opatrenia

Miesto:

Andovce

Dátum:

02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Projektant:

Ing. František
Németh, Ing. Zuzana
Strehovská

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

4 154,83

HSV - Práce a dodávky HSV

3 604,83

1 - Zemné práce

2 926,88

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

666,00

99 - Presun hmôt HSV

11,95

OST - Ostatné

550,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 154,83

ROZPOČET

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

11 - SO 11 - VK1-Dlhý kanál, vodohospodárske opatrenia

Miesto:

Andovce

Dátum:

02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Projektant:

Ing. František
Németh, Ing. Zuzana
Strehovská

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 154,828

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 604,828

D 1

Zemné práce

2 926,882

1	K	133111101.S	Hĺbenie šachiet v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	1,272	37,000	47,064
2	K	162301131.S01	Dovoz zeminy (kopanie a nakladanie je súčasťou SO 12)	m3	450,000	2,800	1 260,000
3	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,272	5,800	7,378
4	K	174101102.S01	Zásyp vyjazdených kofají zeminou	m3	48,000	8,100	388,800
5	K	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	480,000	0,500	240,000
6	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	7,200	6,200	44,640
7	K	180900900	Ošetrovanie trávniku 1 rok - odhad	ks	1,000	75,000	75,000
8	K	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	480,000	1,800	864,000

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

666,000

9	K	913341111.SR	Značka pre staničenie alebo ohraničenie, medzník z betónu - hĺbka uloženia do 50 cm	ks	37,000	18,000	666,000
---	---	--------------	---	----	--------	--------	---------

D 99

Presun hmôt HSV

11,946

10	K	998222011.S0	Presun hmôt pre pozemné komunikácie	t	5,430	2,200	11,946
----	---	--------------	-------------------------------------	---	-------	-------	--------

D OST

Ostatné

550,000

11	K	ost001	Vytýčenie majetkovej hranice - odhad	ks	1,000	550,000	550,000
----	---	--------	--------------------------------------	----	-------	---------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

12 - SO 12 - Akumulačno-sedimentačná nádrž dažďovej vody

JKSO:

Miesto: Andovce

KS:

Dátum: 02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

IČO:

43989268

IČ DPH:

SK2022539596

Projektant:

Ing. František Németh, Ing. Zuzana Strehovská

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

K správne naceniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Náklady z rozpočtu				8 575,50
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				8 575,50
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	8 575,50	20,00%	1 715,10	
Cena s DPH	v	EUR		10 290,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 11. 11. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 08 -11- 2024

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/96, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539596

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

12 - SO 12 - Akumulačno-sedimentačná nádrž dažďovej vody

Miesto:

Andovce

Dátum:

02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Projektant:

Ing. František
Németh, Ing. Zuzana
Strehovská

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

8 575,50

HSV - Práce a dodávky HSV

7 425,50

1 - Zemné práce

7 425,50

OST - Ostatné

1 150,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

8 575,50

ROZPOČET

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

12 - SO 12 - Akumulačno-sedimentačná nádrž dažďovej vody

Miesto:	Andovce	Dátum:	02.09.2024
Objednávateľ:	Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce	Projektant:	Ing. František Németh, Ing. Zuzana Strehovská
Zhotoviteľ:	AVA stav s.r.o., Galanta	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 8 575,500

D HSV Práce a dodávky HSV 7 425,500

D 1 Zemné práce 7 425,500

1	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	450,000	8,200	3 690,000
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	90,000	1,150	103,500
3	K	162301131.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	225,000	2,000	450,000
4	K	162301132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	225,000	3,000	675,000
5	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	450,000	2,100	945,000
6	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4 - svahovanie vo výkope v sklone 1:2 a svahovanie v rovine 1:2	m2	710,000	2,200	1 562,000

D OST Ostatné 1 150,000

7	K	ost001	Priestorové geodetické vytýčenie stavby - odhad	ks	1,000	200,000	200,000
8	K	ost002	Vytýčenie trasy podzemných vedení - odhad	ks	1,000	250,000	250,000
9	K	ost003	Výkon autorského dozoru - odhad	ks	1,000	200,000	200,000
10	K	ost004	Projekt skutočného vyhotovenia - odhad	ks	1,000	150,000	150,000
11	K	ost005	Výkon stavebného dozoru - odhad	ks	1,000	200,000	200,000
12	K	ost009	Vyhotovenie geodetického zamerania polohy hotového objektu a dodanie elaborátu - odhad	ks	1,000	150,000	150,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

13 - SO 13 - Skládka kameniva SK1, revitalizačná úprava

JKSO:

Miesto: Andovce

KS:

Dátum: 02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

IČO:

43989268

IČ DPH:

SK2022539596

Projektant:

Ing. František Németh, Ing. Zuzana Strehovská

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

K správne nacenieniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Náklady z rozpočtu				5 178,96
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				5 178,96
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	5 178,96	20,00%	1 035,79	
Cena s DPH	v	EUR		6 214,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 11. 11. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 08-11-2024

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 824 01 Galanta
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539596

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

13 - SO 13 - Skládka kameniva SK1, revitalizačná úprava

Miesto:

Andovce

Dátum:

02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Projektant:

Ing. František
Németh, Ing. Zuzana
Strehovská

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

5 178,96

HSV - Práce a dodávky HSV

4 578,96

1 - Zemné práce

3 514,98

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 038,28

99 - Presun hmôt HSV

25,70

OST - Ostatné

600,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 178,96

ROZPOČET

Stavba:

Andovce, infraštruktúra modernizácie poľnohospodárstva, časť Severovýchod

Objekt:

13 - SO 13 - Skládka kameniva SK1, revitalizačná úprava

Miesto:

Andovce

Dátum:

02.09.2024

Objednávateľ:

Obec Andovce, Hlavná 157/2, Andovce

Projektant:

Ing. František
Németh, Ing. Zuzana
Strehovská

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 178,955

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 578,955

D 1

Zemné práce

3 514,980

1	K	111212131.S	Odstránenie drevín priem. nad 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	180,000	18,000	3 240,000
2	K	112101111.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 200 mm	ks	2,000	18,000	36,000
3	K	112201111.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 200 mm	ks	2,000	21,000	42,000
4	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,054	52,000	2,808
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	0,054	2,300	0,124
6	K	162401411.S	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	2,000	2,100	4,200
7	K	162501102.Sr	Odsun kameniva bez nakladania na vzdialenosť do 20 m	m3	30,000	5,100	153,000
8	K	162501411.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	2,000	8,000	16,000
9	K	162601411.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	2,000	10,000	20,000
10	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,054	12,000	0,648
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,054	3,700	0,200

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 038,280

12	K	914001111.Sr	Osadenie a montáž informačnej tabule na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	28,200	56,400
13	M	404410034060r	Informačná tabuľa z plechu rozmer 400x400 mm vrátane protikorózneho náteru+vrchného a nápisu Zákaz ukladania odpadu	ks	2,000	35,090	70,180
14	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	1,000	19,200	19,200
15	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/3,5 bm, pre dopravné značky	ks	1,000	38,500	38,500
16	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	1,000	0,800	0,800
17	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,000	12,000	216,000
18	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	468,000	0,500	234,000
19	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,000	10,200	183,600
20	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	108,000	1,050	113,400
21	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	18,000	5,900	106,200

D 99

Presun hmôt HSV

25,695

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,571	45,000	25,695

D		OST	Ostatné	600,000			
23	K	ost001	Priestorové geodetické vytýčenie stavby - odhad	ks	1,000	200,000	200,000
24	K	ost004	Projekt skutočného vyhotovenia - odhad	ks	1,000	200,000	200,000
25	K	ost005	Výkon stavebného dozoru - odhad	ks	1,000	200,000	200,000

ÚDAJE O PODIELE ZÁKAZKY, KTORÝ MÁ UCHÁDZAČ V ÚMYSLE ZADAŤ SUBDODÁVATEĽOM

- ☐ sa nebudú podieľať subdodávateľia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
- ☒ sa budú podieľať nasledovní subdodávateľia:

Por. č.	Subdodávateľ (Názov subdodávateľa, adresa sídla, IČO, DIČ)	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa	% podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi	Predmet subdodávky - stručný opis časti Zmluvy, ktorá bude predmetom subdodávky
1	KOREKTs.r.o. Ul. Roľníckej školy 873 945 01 Komárno IČO 34 096 116 DIČ 2020399612	Ladislav Nyers, konateľ, narodený 29.12.1976, bytom Klinčeková ul. 2569/2, 945 01 Komárno	16%	Špeciálne cestné práce
2	madplant group s.r.o. Svornosti 43 940 01 Nové Zámky IČO 44 494 041 DIČ 2022720106	Ing. Edita Madarászová, konateľ, narodená 02.09.1960, bytom Svornosti 3350/43, 940 77 Nové Zámky	34%	Spríevodná zeleň – stromy za priekopou objektu
3	Attila BÉDI- AAAGEODET Geodetická kancelária, Železničná 47, 941 10 Tvrdosovce IČO 30994039 DIČ 1028027231	Attila Bédi, konateľ, narodený 25.02.1969, Železničná 47, 941 10 Tvrdosovce	0,98%	Vytýčenie stavby a vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby

Podmienky využitia subdodávateľov podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z.z.

- Úspešný uchádzač (ďalej aj ako „Zhotoviteľ“) je oprávnený zveriť vykonanie časti predmetu zmluvy tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu podľa vyššie uvedeného prehľadu. Každý subdodávateľ, ktorý má dodať časť predmetu zmluvy, je povinný v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je Zhotoviteľ plne zodpovedný voči Objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.
- V prípade, ak Zhotoviteľ zverí vykonanie časti predmetu zmluvy subdodávateľovi inému ako v uvedenom prehľade, je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti predmetu zmluvy.

4. V prípade zmeny subdodávateľa, ktorý má dodať časť predmetu zmluvy, je povinný v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
5. Subdodávateľ môže začať plniť časť predmetu zmluvy iba po písomnom odsúhlasení Objednávateľa. V prípade, ak subdodávateľ začne plniť časť predmetu zmluvy bez súhlasu Objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa Objednávateľom, má Objednávateľ právo neprevziať predmet plnenia.
6. Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t.j. zvýšiť podiel subdodávok podľa vyššie uvedeného prehľadu a to zmenou podielu subdodávok pre už uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok, resp. doplnenia subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím plnenia časti predmetu zmluvy.
7. Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, uvedených v prehľade.
8. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.500,00 EUR bez DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávateľia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na dodanie predmetu tejto zmluvy. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je Zhotoviteľ plne zodpovedný voči Objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

V Galante, dňa 08-11-2024



AVA - stav, s.r.o.

Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539596

Alexander Gyurkovics
konateľ AVA-stav, s.r.o.