

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) na zhotovenie diela

„Prestavba budovy obecného úradu“

Čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

Číslo telefónu:

e-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Andovce

Hlavná č. 157/2, 941 23 Andovce

Peter Puss, starosta obce

00 308 749

2021060635

0907901804

starosta@andovce.sk

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo telefónu:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

GUTTE, s.r.o.

Pačérok 3, Kolárovo 946 03

Krisztina Görözdí

ČSOB Banka

SK58 7500 0000 0040 2937 3570

34 113 100

2020398259

SK2020398259

0905 264 209, info@gutte.sk

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“)

Čl. II.

PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s ustanoveniami a požiadavkami objednávateľa, a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
3. Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác na projekte: **„Prestavba budovy obecného úradu“** vrátane súvisiacich služieb: spracovanie technologického postupu prác, kontrolného a skúšobného plánu, plán BOZP v súčinnosti s podmienkou realizácie stavby za úplnej a neobmedzenej prevádzky, nakladanie s odpadmi, zriadenie staveniska, vytýčenie stavby, údržba staveniska, jeho oplotenie a stráženie, a vypratanie staveniska (jednotlivé časti stavby alebo jednotlivé služby ďalej len „časť diela“ a všetky časti diela spolu ďalej ako „dielo“).
4. Dielo bude realizované v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie a technickej správy vypracovanej Ing. Igorom Bujdákom 7/2025. Dielo bude realizované v zmysle výkazov výmer, súťažných podkladov, v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN a v súlade s povoleniami a rozhodnutiami vydanými príslušnými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy.

5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

Čl. III. KVALITA PREDMETU DIELA

1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II., nesmie mať žiadne vady a nedostatky.
2. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku stavby po ukončenie diela nasledovnými dokumentmi:
 - a) osvedčenia o akosti použitých materiálov, záručné listy, atesty materiálov, revízne správy, certifikáty, licencie, preukázanie zhody;
 - b) zhotoviteľom potvrdená dokumentácia skutočného vyhotovenia,
 - c) zápisy, revízne správy, protokoly a osvedčenia o vykonaných funkčných skúškach, potrebných k užívania schopnosti diela;
 - d) kópie stavebného denníka;
 - e) potvrdenie správcov skládok o prijatí stavebných odpadov v zmysle Prílohy č. 5;
 - f) zápis o odovzdaní a prevzatí diela;
 - g) doklady o odstránení prípadných väd a nedorobkov.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú prvej akosti a vyhovujú normám a predpisom, a zároveň požiadavkám uvedených v PD, a dodávateľ je povinný realizovať práce podľa svojej ponuky a tak, že spĺňajú základné požiadavky na výstavbu.
4. Na kontrolu a spolupôsobenie s dodávateľom určil objednávateľ osobu ako osobu vykonávajúcu stavebný dozor.
5. Zhotoviteľ určí pracovníka – stavbyvedúceho, zodpovedného za realizované práce a dodávky s preukázateľnou odbornou spôsobilosťou, s platným certifikátom a profesijným životopisom.
6. Stavebný dozor objednávateľa v prípade nedodržania technologických postupov, príslušných noriem, kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce a podmienok stavebného povolenia môže realizáciu stavebných prác zastaviť. Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru kontroluje postup prác podľa časového plánu stavby (harmonogramu), riadne uskladnenie materiálov, strojov a zariadení na stavenisku. Stavebný dozor sleduje spôsob a postup výstavby vykonávaný zhotoviteľom, zhodu so schválenou projektovou dokumentáciou. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela postupovať tak, aby dielo počas realizácie a po ukončení realizácie spĺňalo relevantné podmienky, zásady „DNSH - nespôsobovať významnú škodu“. Podmienky pre zabezpečenie súladu projektu so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ sú stanovené prílohou č. 8 výzvy PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR a sú dostupné v aktuálnej verzii online na webovej stránke výzvy: <https://portal.itms21.sk/vyhlasena-vyzva/?id=3633>, zároveň sú Prílohou č. 4 tejto zmluvy.

Čl. IV. CENA DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Celková cena :

Cena bez DPH	351.080,18 €
DPH 23 %	80.748,44 €

Cena diela celkom s DPH

431.828,62 €

(slovom: štyristo tridsaťjedentisíc osemsto dvadsaťosem eur a šesťdesiatdva centov)

2. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzné výkazy výmer za vykonanie diela (ďalej len „výkaz výmer“), nacerený zhotoviteľom, ktorý je stanovený na základe výsledku verejného obstarávania, tvorí **Prílohu č. 1**) tejto zmluvy. Rozsah prác je určený v zmysle priložených projektových dokumentácií, v zmysle uverejnenej výzvy a v zmysle súťažných podkladov.
3. Cena diela, dohodnutá medzi oboma zmluvnými stranami v bode 1 tohto článku zmluvy, zahŕňa všetky práce a dodávky v zmysle predložených PD a výkazov výmer, v zmysle technologických postupov pre realizované práce, všetky práce a služby, na ktoré je povinný zhotoviteľ podľa zmluvy, ako aj všetky potrebné položky obsahujúce materiálové vstupy, nároky na montáž, dopravu, presun hmôt, odvoz a likvidáciu, uloženie odpadu, vytýčenie všetkých inžinierskych sietí pred realizáciou ako aj iné vstupy tvoriace celkovú cenu diela napr.: odborné posudky, vyjadrenia, revízne správy, skúšky a ďalšie súvisiace práce a služby, ktoré budú potrebné či už pri realizácii diela alebo budú potrebné k prevzatíu a ku kolaudácii stavby, k odovzdávaciemu konaniu za účelom odovzdania ho do užívania.
4. Cenu diela bude možné zmeniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve za nasledovných podmienok:
 - a) ak sa zmenia ekonomicko-finančné podmienky SR, t.j. DPH podľa všeobecne záväzných predpisov na dotknuté práce a dodávky, alebo
 - b) ak nastane iná preukázateľná skutočnosť (vyššia moc) nepredvídateľná a neovplyvniteľná žiadnou zo zmluvných strán.
5. Nezrealizované práce oproti rozsahu diela dohodnutého v zmluve, ktoré nebudú zrealizované na základe pokynu objednávateľa, zhotoviteľ odpočíta z fakturácie v zmysle ich nacerenia vo výkaze výmer.
6. Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti rozsahu a kvalite diela dohodnutého v zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
7. V prípade, že počas realizácie vznikne na zmluvnom diele navyše práca, alebo bude zo strany objednávateľa požiadavka na iné alebo prípadne ďalšie práce, ktoré nie sú predmetom zmluvy, tieto budú riešené osobitne. Za týmto účelom zhotoviteľ vypracuje do 3 dní od predloženia požiadavky cenovú ponuku, resp. položkovú kalkuláciu s rozborom jednotlivých položiek a predloží ju objednávateľovi na schválenie. Ak práce a dodávky, ktoré sa majú vykonať, boli už predmetom ohodnotenia v zmluvnom výkaze výmer, budú pre ne aplikované tieto jednotkové ceny.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo uvedenú v odseku 1 tohto článku Zmluvy je možno meniť iba v prípade:
 - a) zmeny sadzby DPH počas trvania Zmluvy,
 - b) zmeny rozsahu vykonania prác na Diele oproti projektovej dokumentácii / výkazu výmer / dokumentácii obsahujúcej informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom obstarávaní,
 - c) iných skutočností odôvodňujúcich zmenu Zmluvy a dohodnutých Zmluvnými stranami v súlade s § 18 a násl. Zákona o verejnom obstarávaní.

TERMÍN A ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo, ktoré tvorí nasledovná stavba vrátane súvisiacich služieb uvedených v čl. II., bod 3 zmluvy: „**Prestavba budovy obecného úradu**“
2. Začatie stavebných prác bude **do 10 dní od odovzdania staveniska**.
3. Odovzdanie staveniska a začatie stavebných prác musí byť obojstranne potvrdené (technickým dozorom a stavbyvedúcim) v samostatnom zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska a v stavebnom denníku.
4. Termín plnenia: lehota dodania diela je **12 mesiacov** od protokolárneho odovzdania staveniska.
5. Zhotoviteľ je povinný začleniť do zmluvy o dielo presný časový, vecný harmonogram realizácie diela, ktorý bude samostatnou **Prílohou č. 2** k tejto zmluve a tento harmonogram sa dodrží počas celej realizácie diela.
6. Tento harmonogram nadobudne platnosť po odsúhlasení objednávateľom. Záväzné je začatie diela a odovzdanie diela objednávateľovi. Ukončenie jednotlivých úsekov podľa harmonogramu je potvrdzované objednávateľom a zhotoviteľom počas realizácie stavebných prác.
7. V priebehu realizácie prác je možné meniť harmonogram postupu prác po dohode objednávateľa s dodávateľom zápisom v stavebnom denníku.
8. Zhotoviteľ umožní slovenským kontrolným orgánom, zástupcom objednávateľa a autorskému dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v súlade s predpismi.
9. Zhotoviteľ je povinný na stavbe viesť stavebný denník.

ČI. VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Na žiadosť zhotoviteľa poskytne objednávateľ najviac tri krát za dobu realizácie diela zhotoviteľovi čiastkovú platbu za skutočne vykonané práce a to za nasledovných podmienok:
 - a) Zhotoviteľ môže počas stavby vystaviť priebežné faktúry, pričom pred vystavením prvej faktúry bude mať zrealizované a odsúhlasené viac ako 25% z dohodnutého rozsahu diela .
 - b) Posledná faktúra za realizované dielo nesmie byť nižšia, ako 10% zo zmluvného rozsahu diela. Posledný súpis môže zhotoviteľ predložiť za podmienky, že dielo nebude vykazovať žiadne vady a nedorobky.
 - c) Spolu so žiadosťou o vykonanie čiastkovej platby doručí zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu súpis vykonaných prác - výkaz výmer, vrátane rekapitulácie a zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach v zmysle PD a predloží ho osobne osobe poverenej objednávateľom na preverenie v lehote desať pracovných dní. Tieto doklady budú neoddeliteľnou súčasťou faktúry.
 - d) Po odsúhlasení súpisov, rekapitulácie a zisťovacieho protokolu objednávateľom, vzniká zhotoviteľovi právo vystaviť faktúru za vykonané práce a ten je povinný túto faktúru doručiť do 5 dní objednávateľovi osobne, e-mailom alebo poštou na adresu uvedenú v čl. I.
2. Súpis môže obsahovať len zrealizované jednotlivé výmery položiek a ich ceny. Celková fakturovaná suma bude vyjadrená vrátane DPH.
3. Zhotoviteľ vystaví čiastkové a záverečnú faktúru. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 74 ods.1 zák. 22/2004 Z. z. o DPH v platnom znení a v § 3a ods. 1 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov(d'alej len

„Obchodný zákonník“), a musí obsahovať odvolávku na projekt „**Prestavba budovy obecného úradu**“ v zmysle bodu 1.Čl. V, číslo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať, meno osoby, ktorá vystavila faktúru, pečiatka a podpis oprávnenej osoby. Faktúra bude predkladaná v štyroch vyhotoveniach v prípade doručovania osobne alebo poštou. Neoddeliteľnou súčasťou čiastkových faktúr bude odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena a jednotlivé položky vo výkaze výmer. V súpise budú jednotlivé ceny zaokrúhlené na 3 desatinné miesta, množstvo na 2 desatinné miesta, celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Neoddeliteľnou súčasťou konečnej faktúry bude kópia preberacieho protokolu. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou súpisu vykonaných prác bude grafická príloha a výpočty, ktoré budú preukazovať správnosť realizovaných výmer uvedených v súpise vykonaných prác. Faktúry budú zostavené prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, písomne potvrdených technickým a stavebným dozorom objednávateľa a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer.

4. Objednávateľ zhotoviteľovi neposkytne preddavok. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne zrealizované a písomné odsúhlasené stavebné práce, dodávky a montáž.
5. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená v lehote do 5 dní odo dňa doručenia faktúry a zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru. V takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu doručenej novej faktúry objednávateľovi, ktorá bude úplná a so správnymi údajmi.
6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované z prostriedkov EFRR - Európskeho fondu regionálneho rozvoja z Programu Slovensko, z výzvy PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR a z vlastných prostriedkov obce Andovce.
7. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je **60 dní** odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti podľa tohto bodu Zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou.
8. Objednávateľ je oprávnený zadržať úhradu poslednej faktúry, ktorá nesmie byť nižšia ako 10 % z dohodnutej ceny za dielo (z celkovej ceny diela) do doby preukázania riadneho splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní diela a/alebo splnenia ostatných povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (ďalej aj „**zádržné za riadne vykonanie diela**“).
9. Za riadne splnenie kvalitatívnych parametrov sa považuje odstránenie všetkých vád a nedorobkov, ktoré sú uvedené v protokole v zmysle čl. VIII, bod 1 tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ vady a/alebo nedorobky diela v termíne dohodnutom v protokole neodstráni, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že objednávateľ je oprávnený dať odstrániť vady a nedorobky diela tretej osobe na náklady zhotoviteľa, pričom sumu preukázateľne vynaložených nákladov na ich odstránenie objednávateľ odráta zo sumy zádržného podľa tohto bodu tohto článku. Nárok na zmluvnú pokutu tým nie je dotknutý. Ostatnými povinnosťami zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa rozumejú povinnosti zhotoviteľa, so splnením ktorých je zhotoviteľ v omeškaní, a/alebo povinnosť zhotoviteľa na náhradu škody spôsobenú konaním alebo nekonaním zhotoviteľa a/alebo povinnosť zhotoviteľa na úhradu akýchkoľvek peňažných nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi v súvislosti s touto zmluvou, napr. zmluvných pokút alebo sankcií podľa čl. X tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ nesplní ostatné svoje povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety, zádržné podľa tohto bodu tohto článku bude slúžiť aj na úhradu nákladov alebo nárokov, ktoré objednávateľovi v tejto súvislosti vzniknú a ktoré je objednávateľ oprávnený odrátať si zo sumy zádržného podľa tohto bodu tohto článku. Objednávateľ uvoľní zádržné na základe oboma stranami podpísaného ak boli splnené

kvalitatívne parametre diela a/alebo vysporiadané všetky ostatné finančné záväzky zhotoviteľa voči objednávateľovi v súvislosti s jeho povinnosťami podľa tejto zmluvy.

Čl. VII.

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA – KONTROLA PRIEBEHU REALIZÁCIE

1. Odovzdanie, ochrana a prevádzka staveniska

- 1.1 V zmysle bodu 2 v Čl. V tejto zmluvy objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku.
- 1.2 Najneskôr ku dňu odovzdania staveniska objednávateľ určí odberové miesta vody a elektrickej energie. Náklady na odbery znáša zhotoviteľ na základe podružného merania vody a elektriny, ktoré si zabezpečí na vlastné náklady..
- 1.3 Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 1.4 Zariadenie staveniska ako aj oplotenie staveniska a všetky s tým súvisiace veci zhotoví a vybuduje zhotoviteľ na vlastné náklady a musia už byť zahrnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa.
- 1.5 Zariadenie staveniska musí zodpovedať všetkým existujúcim podmienkam a musí byť neustále udržiavané vo funkčnom a bezpečnom stave.
- 1.6 Objednávateľ upozorňuje Zhotoviteľa, že dielo sa bude realizovať za plnej prevádzky a tak je zhotoviteľ povinný zabezpečiť značenie a bezpečnosť.
- 1.7 Jedine zhotoviteľ je zodpovedný za dodržanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na stavenisku a súvisiacich lokalitách. Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia na ochranu stavby a jej okolia v zmysle platných predpisov.
- 1.8 Objednávateľ má právo kontroly a na základe jeho upozornení a príkazov v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti práce musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu.
- 1.9 Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti staveniska, hygieny, bezpečnosti pracovníkov a verejnej bezpečnosti a podrobiť sa všetkým povinnostiam vyplývajúcich preňho z platných zákonov a predpisov.
- 1.10 Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa sám zabezpečiť udržanie poriadku a čistoty, a náklady spolu s obstarávacími nákladmi si započítať voči pohľadávkam zhotoviteľa a následne odpočítať z mesačnej fakturácie zhotoviteľa.
- 1.11 Stavebnými prácami pri výmene športového povrchu na multifunkčnom ihrisku nesmú byť dotknuté podzemné inžinierske siete. Pri prácach v ich blízkosti je potrebné sa riadiť pokynmi a podmienkami správcov dotknutých inžinierskych sietí.
- 1.12 Objednávateľ nenesie zodpovednosť za uskladnený materiál zhotoviteľa a ani za zrealizované práce do dňa ich prevzatia. Zhotoviteľ je zodpovedný za zamedzenie prístupu nepovolaných osôb na stavenisko.
- 1.13 Zhotoviteľ si je vedomý, kde sa stavba nachádza, čomu prispôsobí aj stav zariadenia staveniska, ktoré musí zodpovedať všetkým bezpečnostným požiadavkám. Zhotoviteľ vykoná všetky primerané opatrenia (i) na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku i mimo neho, (ii) potrebné k zamedzeniu škody na verejnom majetku.
- 1.14 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo staveniska vznikajúci následkom realizácie diela nepresiahol hodnoty predpísané platnou legislatívou. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť neprekročenie hlučnosti a prašnosti prác pri zhotovovaní diela podľa platných STN a príslušných právnych predpisov.

- 1.15 Po ukončení prác a dodávok sa musí zhotoviteľ na svoje náklady postarať o vypratanie staveniska a jeho dôkladné vyčistenie a nápravu prípadných škôd spôsobených realizáciou výstavby, a to v termíne do 7 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela.
- 1.16 Zhotoviteľ je sám úplne zodpovedný za svoje inštalácie, sklady, šatne, kancelárie, prístroje, zariadenia, materiály, mechanizmy atď. a musí sa postarať o ich stráženie a udržiavanie. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené a potrebné k realizácii predmetu zmluvy o dielo, alebo jeho časti pred poškodením a krádežou, a to až do jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávateľom.

2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

- 2.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi PD pre každú hlavnú aktivitu v 2 vyhotoveniach.
- 2.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri preberaní staveniska všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie stavby.
- 2.3 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 2.4 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni realizácie. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté nevhodným zhotovovaním diela. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, táto skutočnosť sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 2.5 Objednávateľ (stavebný, technický dozor) je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať pracovné a kontrolné porady v súlade s § 553 Obchodného zákonníka za účasti poverených zástupcov objednávateľa, zhotoviteľa a projektanta a z týchto poradí spísať záznam, ktorý doručí alebo zašle /faxom, e-mailom/ ich účastníkom do troch pracovných dní.

3. Povinnosti zhotoviteľa

- 3.1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať pravdivo všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmä však je povinný ho viesť v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa pokynov technického dozoru objednávateľa.
- 3.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom v zmysle zmluvy počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.
- 3.3. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 3.4. Ak pri zhotovení diela má dôjsť k zakrytiu dovtedy zrealizovaných častí diela, zhotoviteľ je povinný najmenej 3 pracovné dni vopred vyzvať technický dozor objednávateľa na kontrolu dovtedy zrealizovaných častí diela písomne v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti v zápise oznámi vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývania vybudovaných častí diela. Objednávateľ a zhotoviteľ potvrdia kontrolu zápisom v stavebnom denníku. Ak sa zástupca objednávateľa po riadnej výzve na kontrolu dovtedy zrealizovaných častí diela v určenej lehote nedostaví, objednávateľ je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že dovtedy zrealizované časti diela boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 3.5. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnosť alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných

mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti.

- 3.6. Ak zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi, a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.
- 3.7. Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu a akosť dodávok stavebných materiálov, strojných a technologických dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby.
- 3.8. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky stavebných prác a stavbu zhotoviť v súlade s nimi. Zhotoviteľ je povinný akceptovať záväznosť všetkých technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať platný certifikát.
- 3.9. Zhotoviteľ zabezpečí, aby pracovníci vykonávajúci predmet diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy zhotoviteľom. Kópie týchto dokladov pre príslušných pracovníkov budú odovzdané pred začatím stavebných prác.
- 3.10. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na realizáciu predmetu zmluvy v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu diela a staveniska a zabezpečí koordináciu všetkých subdodávateľov.
- 3.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania celého diela objednávateľovi.
- 3.12. Zhotoviteľ je zaviazaný na požiadanie objednávateľa predložiť doklady o nákupe materiálov z dôvodu kontroly jednotkovej ceny, pokiaľ ocenenie navyše prác spadá do postupu definovaného v čl. IV. zmluvy.
- 3.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými, autorskými alebo inými právami duševného alebo priemyselného vlastníctva bez súhlasu oprávnených osôb.
- 3.14. Zhotoviteľ stavby je povinný odovzdať pred začatím stavebných prác objednávateľovi technologický postup prác. Za dodržiavanie ustanovení technologického postupu je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa. V prípade zistenia opodstatnenej zmeny schváleného technologického postupu v priebehu prác musí byť vopred iniciovaná zmena tej časti technologického postupu, ktorej sa zmena týka, s dostatočnou časovou rezervou, minimálne jeden až tri dni vopred. Zmena po písomnom schválení medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa k pôvodnému technologickému postupu priloží a označí príslušným číslom zmeny.
- 3.15. Ak má zhotoviteľ v úmysle čiastočne zadať vykonávanie diela iným subdodávateľom okrem už v Ponuke uvedeným subdodávateľom, môže tak urobiť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ za plnenie subdodávateľov nesie zodpovednosť v plnom rozsahu tak, ako keby predmet plnenia vykonával sám. Ak zhotoviteľ použije na dielčie dodávky predmetu plnenia subdodávateľov, zaväzuje sa objednávateľovi vopred predložiť zoznam týchto subdodávateľov a identifikačné údaje a o každom z nich. Ak nie je niektorý zo subdodávateľov známy v okamihu podpisu zmluvy, doplnenie tohto subdodávateľa do zoznamu je možné iba dodatkom ku zmluve. Ak má prísť k zmene subdodávateľa počas plnenia zmluvy, zhotoviteľ predloží návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi, ktoré preukazujú, že subdodávateľ spĺňa podmienky vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

- 3.16. Zmluvné strany sa dohodli, že ak v priebehu plnenia zmluvy dôjde k zmene subdodávateľa v súlade s bodom 1.16 tohto článku zmluvy, zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi skutočnosť, že dôjde k zmene subdodávateľa. Tento nový budúci subdodávateľ musí (i) byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (ak mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)), (ii) spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o VO“), a (iii) mať oprávnenie uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje k tej časti predmetu zmluvy, ktorú má za zhotoviteľa plniť. Oznámenie o plánovanej zmene subdodávateľa musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi ešte pred tým, ako k zmene subdodávateľa dôjde. Ak takýto budúci subdodávateľ nespĺňa v tomto bode tejto zmluvy uvedené podmienky, nemôže byť pri plnení zmluvy subdodávateľom. Vyhlásenie o subdodávateľoch je uvedené v **prílohe č. 3** k tejto zmluve.

ČI. VIII.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Odovzdaním diela zhotoviteľom objednávateľovi sa rozumie zápisničné odovzdanie predmetu zmluvy – diela zhotoviteľom a jeho písomné prevzatie objednávateľom. Dielo musí byť odovzdané a prevzaté v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach, spísaním „Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce“. V preberacom protokole spísanom podľa predchádzajúcej vety zmluvné strany uvedú všetky pri preberaní diela identifikované vady a nedorobky, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť do 14 dní od spísania preberacieho protokolu.
2. Zhotoviteľ je povinný vopred písomne oznámiť objednávateľovi, že stavba alebo jej časť je pripravená na odovzdanie a prevzatie najmenej päť dní vopred.
3. Bez ohľadu na uvedené v bode 1 tohto článku zmluvy, Objednávateľ preberie dielo len v tom prípade, ak dielo nemá vady brániace užívaniu a zodpovedá požadovaným podmienkam, platným normám a predpisom, má priložené všetky atesty, skúšky, revízne správy a ostatné požadované doklady v zmysle platnej legislatívy a je ukončené v rozsahu a termíne určenom v zmluve a v harmonograme ako vo vecnosti tak aj v čase. Zhotoviteľ musí s týmto počítat pri organizovaní a vedení svojich prác.
4. V prípade, že dielo má nezávažné vady, t.j. že je možné vykonať opravy bez vážnych technických zásahov a bez mimoriadnych finančných nákladov, objednávateľ dielo môže prevziať, ale s právom určenia, či takáto vada bude opravovaná alebo sa odpočíta objednávateľom určená finančná čiastka z ceny diela. Takto má právo postupovať objednávateľ aj pri závažnejších vadách.

ČI. IX.

NAKLADANIE S ODPADMI

1. Z hľadiska nakladania s odpadmi je potrebné riadiť sa ustanoveniami zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ďalej Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení vyhlášky č. MŽP SR 320/2017 Z.z. Je treba vziať do úvahy aj Všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom a ostatným odpadom. Toto nariadenie je vydávané v jednotlivých regiónoch a vyhláškou MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.

2. Evidencia odpadov bude vedená podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Za zatriedenie, evidenciu a odvoz odpadu bude zodpovedný Zhotoviteľ. Jednotlivé odpady budú zhromažďované oddelene podľa druhov na príslušných miestach alebo v príslušných zhromažďovacích prostriedkoch a budú odvážané a zneškodňované oprávnenými osobami.
3. Zhotoviteľ je povinný recyklovať všetok použiteľný odpad, len ostatný prebytočný materiál (odpad) bude uložený mimo Staveniska na autorizovaných skládkach, a to v súlade s platnou slovenskou legislatívou o nakladaní s odpadmi, najmä so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení vyhlášky č. MŽP SR 320/2017 Z. z. Uvedené nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa dodržiavať povinnosti vyplývajúce z metodických príručiek Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva dopravy SR uvedených nižšie v tomto článku zmluvy.
4. Zhotoviteľ si určí skládku podľa vlastného uváženia. Ponuková cena za odvoz a uskladnenie zeminy/sute v rámci jednotlivých stavebných objektov bude pevná a nebude ju možné meniť v závislosti na vzdialenosti skládky od Staveniska.
5. K preberaciemu konaniu Diela Zhotoviteľ predloží orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady s uvedením množstiev vzniknutého odpadu a zákonný spôsob jeho zhodnotenia, resp. zneškodnenia.
6. Poplatky za uloženie odpadov sa riadia zákonom NR SR č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov, v znení neskorších predpisov.
7. Navrhovaná zmluvná cena bude zahŕňať všetky poplatky za naloženie, odvoz a uloženie odpadov na skládkach odpadov alebo náklady na iné nakladanie a manipuláciu s odpadmi v súlade s účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
8. Zemina určená na spätný zásyp bude dopravovaná a skladovaná na medziskládkach zriadených Zhotoviteľom.
9. Riadené skládky pre uloženie prebytočnej zeminy, sute a ostatného odpadu si uchádzač/Zhotoviteľ zaistí sám.
10. Z dôvodu ochrany prostredia Zhotoviteľ je povinný pri demolačných prácach zamedziť vzniku nadmernej prašnosti napr. nasýtením prašných miest v priestore určenom k demolácii vodou, eventuálne vytvorením vodnej clony, a pod.

ČI. X. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú tieto skutočnosti:
 - a) Ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvoľne zastavil realizáciu predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy;
 - b) Ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať predmet tejto zmluvy v rozpore s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy, alebo ak ide o vady, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený objednávateľom a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote.
 - c) Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom;
 - d) Ak pri kontrole diela v akomkoľvek stupni realizácie objednávateľ zistil, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti a objednávateľ zhotoviteľa požiadal o odstránenie vady vzniknutej nevhodným zhotovením diela a zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhovel týmto požiadavkám objednávateľa;

- e) Ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi dielo riadne a včas podľa zmluvy;
 - f) Ak zhotoviteľ bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa, prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby.
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj z dôvodov uvedených v § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení.
 3. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
 4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady, za časť diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.
 4. V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutím na prípadné nároky z väd diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo realizuje. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
 - a) Časť diela zhotoveného a uhradeného objednávateľom do odstúpenia od zmluvy sa stane vlastníctvom objednávateľa. Vlastníctvo diela do zaplataenia je vlastníctvom zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi dokumenty podľa čl. III, bod 2 zmluvy k zhotoveným častiam diela do odstúpenia od zmluvy.
 - b) Finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od zmluvy, vysporiada zhotoviteľ záverečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 7 dní od odstúpenia od zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI. tejto zmluvy.
 - c) Finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 30 dní od obdržania záverečnej faktúry objednávateľom.

Čl. XI. SANKCIE – ZMLUVNÉ POKUTY

1. V prípade, že zhotoviteľ je v omeškaní s ukončením diela alebo jeho časti v termíne podľa čl. V. tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody, a to aj vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu, a odstúpenie od Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť riadne a včas vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela podľa čl. VIII, bod 1 zmluvy, a v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť vady uplatnené objednávateľom v záručnej dobe v lehote podľa čl. XI bod 8 tejto zmluvy a v prípade nevypratania staveniska podľa čl. VII. bod 1.15 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu **vo výške 250,00 €** za každý začatý deň omeškania, a to až do odstránenia týchto väd alebo vypratania staveniska.
3. V prípade nedodržania termínu splatnosti jednotlivých faktúr má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo **výške 0,05 % z dlžnej sumy** za každý začatý deň omeškania, okrem prípadu podľa čl. VI, bod 9 tejto Zmluvy.
4. Ak zhotoviteľ neoprávnené odmietne prevziať stavenisko, objednávateľ si u zhotoviteľa uplatní zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-€** za každý začatý deň omeškania s jeho prevzatím.

5. V prípade, že zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľia nedodržia povinnosť platného zápisu konečných užívateľov výhod do Registra partnerov verejného sektora, ak im takáto povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS, a to počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **500,- €** za každý začatý deň nedodržania tejto povinnosti zápisu konečných užívateľov výhod do Registra partnerov verejného sektora, a to až do splnenia tejto povinnosti.
6. V prípade, že zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľia nedodržia povinnosť spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 Zákona o VO, a to počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **500,- €** za každý začatý deň nedodržania tejto povinnosti, a to až do splnenia tejto povinnosti.
7. V záujme odstránenia akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ je oprávnený až do konečného vysporiadania všetkých nárokov na zaplatenie zmluvných pokút, náhrady škody, zľavy z ceny diela, nárokov z väd diela, nákladov ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od zmluvy, nárokov na zaplatenie nerealizovaných prác, zvýšených nákladov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, použiť finančné prostriedky z poslednej faktúry, ktorá nesmie byť nižšia ako 10% zo sumy dohodnutej touto zmluvou, pričom objednávateľ v takom prípade nebude v omeškaní s úhradou dlžnej sumy.

Čl. XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Dielo má vady ak:
 - a) nie je dodané v dohodnutej kvalite;
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu;
 - c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 2 v Čl. III. zmluvy; alebo
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
3. Vady, ktoré nebránia užívaniu diela, odstráni zhotoviteľ najneskôr do 14 dní od spracovania zápisu o vedách a nedorobkoch.
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použitie písomne trval.
5. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez väd a nedorobkov a trvá 10 (slovom: desať) rokov.
6. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.
7. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu diela uplatní bezodkladne po zistení vady písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje reklamácia podaná e-mailom. Objednávateľ zvolá reklamačné konanie, na ktorom sa rozhodne o oprávnenosti reklamácie a dohodne sa spôsob a termín reklamácie písomne.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela a vady odstráni v čo najkratšom čase od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 7 v Čl. XI. a vady odstráni v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.
9. Ak nie je odstránenie väd diela možné vykonať zhotoviteľom, môže objednávateľ požadovať zníženie ceny diela.

10. Ak zhotoviteľ nereaguje na reklamáciu, alebo nezačal s odstraňovaním väd v dohodnutom termíne, objednávateľ vyzve zhotoviteľa, aby začal s odstraňovaním v termíne do 15 dní odo dňa doručenia výzvy. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd, objednávateľ je oprávnený odstrániť zistené vady na vlastné náklady a následne ich vyfakturovať v plnom rozsahu zhotoviteľovi, ktorý je tieto náklady povinný uhradiť do 30 dní od doručenia faktúry.

ČI. XIII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU – NÁHRADY ŠKOD

1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a bude znášať všetky náklady v plnej výške.

ČI. XIV.

PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastnú zodpovednosť. Vlastnícke právo k realizovanej časti diela má v okamihu jeho vytvorenia zhotoviteľ. Vlastnícke právo k jednotlivým častiam diela prechádza na objednávateľa v okamihu vykonania úhrady čiastkových faktúr týkajúcich sa príslušných častí diel.
2. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

ČI. XV.

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.
3. V súlade s prílohou č. 5 Podmienky pre zabezpečenie súladu projektu so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ je zhotoviteľ povinný pri odovzdaní diela poskytnúť objednávateľovi nasledovné dokumenty ktoré,
- a) preukážu splnenie podmienky certifikovaného použitého materiálu dreva
 - b) preukazujú oprávnenosť osoby, ktorá odpad preberá, nakladá s odpadom; podľa bodu č. 4 Prílohy č. 5 tejto zmluvy.

ČI. XVI.

RIEŠENIE SPOROV

1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, prioritu majú dokumenty v nasledovnom poradí:
- a) táto zmluva o dielo;
 - b) súťažná Ponuka vrátane ponúknuťej ceny;
 - c) technické špecifikácie;
 - d) všeobecné technické podmienky.

2. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť prácu.
3. Pri rôznosti názorov na vlastnosti materiálov a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá zo zmluvných strán dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú pre zmluvné strany záväzné. Náklady na skúšky znáša tá zo zmluvných strán, ktorá spor prehrala.
4. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiadajú jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v slovenskom jazyku. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

ČI. XVII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť podpísaním Zmluvy oboma zmluvnými stranami **a účinnosť** v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnení, **nie však skôr než po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:**
 - a) dôjde k nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP medzi obcou a poskytovateľom NFP.
3. Zhotoviteľ nesmie postúpiť ani previesť žiadne zo svojich práv (okrem prípadu automatického prevodu/prechodu vlastníckeho práva zhotoviteľa k časti diela v prospech objednávateľa v zmysle čl. XIII, bod 1 zmluvy) alebo záväzkov vzniknutých na základe alebo v súvislosti so zmluvou bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
4. Povinnosťou zhotoviteľa je strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:
 - a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
 - b) Útvary vnútorného auditu vykonávateľa a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
5. Okrem prípadov výslovne uvedených v zmluve je možné zmeny a doplnky zmluvy uskutočniť len písomne formou dodatkov po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
6. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
7. Zmluva je vyhotovená v piatich origináloch, z toho tri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

8. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o slobode informácií“) zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti fyzickej osoby. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré:

- a) Zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva;
- b) Zhotoviteľ označí odtlačkom pečiatky umiestnenom na texte, prípadne pred a za uceleným textom, ktorý obsahuje informácie chránené v podmienkach zhotoviteľa ako obchodné tajomstvo; a
- c) Obsahujú údaje spojené s osobou (napr. titul, meno, priezvisko, číslo kontaktu, pracovná pozícia zamestnanca uvedeného v zmluve) a to v prípade, ak táto osoba so sprístupnením týchto informácií nesúhlasí v súlade s § 11 ods. 1 písm. a) Zákona o slobode informácií.

Týmto ustanovením zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia § 10 ods. 2 a 3 Zákona o slobode informácií.

9. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstarával zákazku uvedenú v Čl. II. bod 3 v zmysle Zákona o VO. Na základe výsledku verejného obstarávania zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu.

10. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie zmluvy neplatným alebo neúčinným, bude takéto zmluvné ustanovenie neplatné alebo neúčinné len v dotknutom a čo najužšom možnom rozsahu a táto neplatnosť alebo neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie nahradiť na základe dohody iným platným a účinným ustanovením s takým istým hospodárskym významom.

11. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

Príloha č. 1 Nacenený výkaz výmer

Príloha č. 2 Časový a vecný harmonogram realizácie diela

Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4 Podmienky pre zabezpečenie súladu projektu so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“

Príloha č. 5 Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsob nakladania s ním (VZOR) – predkladá sa po realizácii projektu

za objednávateľa
Obec Andovce


V Andovciach, dňa 11. 9. 2025



Peter Puss
starosta obce

za zhotoviteľa
GUTTE, s.r.o.

V Kolárove, dňa 11. 9. 2025



Krisztina Görözdí
Konateľ GUTTE, s.r.o.

Zoznam subdodávateľov

Uchádzač:	GUTTE, s.r.o.
Predmet zákazky:	Prestavba budovy obecného úradu

(uchádzač označí jedno z nižšie uvedeného, v prípade využitia subdodávateľov doplní údaje do tabuľky nižšie)


- ☒ **nebudem** plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov,
☐ **budem** plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov v nasledovnom rozsahu:

Obchodné meno subdodávateľa	IČO	Sídlo	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia	Podiel subdodávky v % alebo suma v EUR s DPH, ktorou sa má podieľať subdodávateľ na dodaní plnenia, vypočítaná z celkovej hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača	Predmety subdodávok

Meno, priezvisko a titul: Krisztina Görözdí

Dátum a miesto podpisu: V Kolárove, 11.9. 2025

Podpis



Príloha č.2.

GUTTE s.r.o.	„Prestavba budovy obecného úradu- ANDOVCE“						HARMONOGRAM	
	1.-2.mesiac	3.-4.mesiac	5.-6.mesiac	7.-8.mesiac	9.-10.mesiac	11.-12.mesiac		
Búracie práce								
Dostavovacie práce								
Bezbariérovosť								
Elektroinštalácia								
Fotovoltika								
Ústredné vykurovanie								


GUTTE, s.r.o.
 Pačierok 3, 946 03 Kolárovo
 IČO: 24113100, IČ DPH: SK2020398259

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20251
Stavba: Prestavba budovy obecného úradu

JKSO:
Miesto: Andovce

ČS:
Dátum: 15.8.2025

Objednávateľ:
Obec Andovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
GUTTE, s.r.o.

IČO: 34113100
IČ DPH: SK2020398259

Projektant:
Ing. Katarína Provodovská

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Ladislav Bab

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			351 080,18
DPH základná	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	23,00%	351 080,18	80 748,44
Cena s DPH v EUR			431 828,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20251

Stavba: Prestavba budovy obecného úradu

Miesto: Andovce

Dátum: 15.08.2025

Objednávateľ: Obec Andovce

Projektant: Ing. Katarína Provodovská

Zhotoviteľ: GUTTE, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Ladislav Bab

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		351 080,18	431 828,62
01	Búracie práce	4 852,41	5 968,46
02	Dostavovacie práce	194 474,92	239 204,15
03	Bezbariérovosť	24 644,30	30 312,49
05	Elektroinštalácia	24 656,71	30 327,75
06	Fotovoltika	37 108,01	45 642,85
1	Ústredné vykurovanie	65 343,83	80 372,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budovy obecného úradu

Objekt:

01 - Búracie práce

JKSO:

Miesto: Andovce

Objednávateľ:

Obec Andovce

Zhotoviteľ:

GUTTE, s.r.o.

Projektant:

Ing. Katarína Provodovská

Spracovateľ:

Ing. Ladislav Bab

Poznámka:

ČS:

Dátum: 15.08.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34113100

IČ DPH:

SK2020398259

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 852,41

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	4 852,41	23,00%	1 116,05

Cena s DPH

v EUR

5 968,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba budovy obecného úradu

Objekt:

01 - Búracie práce

Miesto:

Andovce

Dátum:

15.08.2025

Objednávateľ:

Obec Andovce

Projektant:

Ing. Katarína
Provodovská

Zhotoviteľ:

GUTTE, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Ladislav Bab

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 852,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 061,70

D 1

Zemné práce

50,66

15	K	113106011.S	Rozoberanie dlažby pod novým vonkajším schodiskom s akýmkkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky ručne, -0,11800t	m2	3,400	5,00	17,00
16	K	113307113.S	Odstránenie podkladu pod novým vonkajším schodiskom v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	3,400	9,90	33,66

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 011,04

5	K	962031138.S	Búranie priečok z tehál pálených dierovaných, na akúkoľvek maltu alebo penu, hr. od 150 mm, -0,158 t	m2	15,419	4,89	75,40
4	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	6,840	3,67	25,10
1	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	15,000	0,95	14,25
19	K	968081112.S	Vyvesenie plastového okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	78,000	0,61	47,58
17	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	328,494	7,20	2 365,16
18	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	20,100	7,20	144,72
20	K	968081125.S	Vyvesenie plastového dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	3,000	1,33	3,99
7	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v obvodovom murive tehl. plochy do 4 m2 hr. 400 mm, pre budúce dvere -1,87500t	m3	0,506	81,79	41,39
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,042	16,61	200,02
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,300	0,40	10,12
8	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,042	14,88	179,18
9	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	6,165	78,02	480,99
24	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	5,877	72,00	423,14

D PSV

Práce a dodávky PSV

790,71

D 764

Konštrukcie klampiarske

323,71

23	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	174,980	1,85	323,71
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

D 766

Konštrukcie stolárske

145,05

21	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	14,000	1,80	25,20
22	K	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	47,000	2,55	119,85

D 775

Podlahy vlysové a parketové

321,95

14	K	775521810.S	Demontáž podláh laminátových položených voľne alebo spoj click, vrátane lišt -0,0150t	m2	122,881	2,62	321,95
----	---	-------------	---	----	---------	------	--------

VP

Práce navyše

0,00

	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budovy obecného úradu

Objekt:

02 - Dostavovacie práce

JKSO:

Miesto: Andovce

Objednávateľ:

Obec Andovce

Zhotoviteľ:

GUTTE, s.r.o.

Projektant:

Ing. Katarína Provodovská

Spracovateľ:

Ing. Ladislav Bab

Poznámka:

ČS:

Dátum: 15.08.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34113100

IČ DPH:

SK2020398259

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

194 474,92

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	194 474,92	23,00%	44 729,23

Cena s DPH

v EUR

239 204,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Handwritten signature in blue ink.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba budovy obecného úradu

Objekt:

02 - Dostavovacie práce

Miesto:

Andovce

Dátum:

15.08.2025

Objednávateľ:

Obec Andovce

Projektant:

Ing. Katarína
Provodovská

Zhotoviteľ:

GUTTE, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Ladislav Bab

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

194 474,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

67 451,69

D 2

Zakladanie

221,96

28	K	273321312.S	Betón základových dosiek pod bočné schodisko, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,680	133,41	90,72
29	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,068	1 930,00	131,24

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

624,79

25	K	311275031.S	Murivo nosné (m3) z pórobetonových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	1,606	246,74	396,26
27	K	317161551.S	Pórobetonový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	130,68	130,68
26	K	342272051.S	Priečky z pórobetonových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	2,250	43,49	97,85

D 4

Vodorovné konštrukcie

770,40

30	K	430321315.S	Schodiskové konštrukcie pre bočné schodisko, betón železový tr. C 20/25	m3	1,764	179,18	316,07
31	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 pre bočné schodisko (10505)	t	0,176	2 066,44	363,69
32	K	434351141.S	Debnenie schodiskových stupňov a bočnic pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	3,146	23,27	73,21
33	K	434351142.S	Debnenie schodiskových stupňov a bočnic pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	3,146	5,54	17,43

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

55 490,78

10	K	611460122.S	Príprava vnútorného podkladu stropu pivnice penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady (ZS)	m2	83,170	3,71	308,56
74	K	612421411.S	Oprava vnútorných vápenných omietok ostenia po výmene okien	m2	68,562	23,00	1 576,93
6	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou (Z1-Z5)	m2	678,023	3,31	2 244,26
7	K	622461013.S	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, hr. 2 mm (Z1-Z5)	m2	678,023	17,45	11 831,50
1	K	625250544.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 60 mm, skrutkovacie kotvy (Z1)	m2	61,660	37,67	2 322,73
2	K	625250704.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 60 mm, skrutkovacie kotvy (Z2, Z3, Z4, Z5)	m2	616,363	47,88	29 511,46
79	K	631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 mm (P1, P2a)	m3	9,736	184,42	1 795,51
77	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE (P1, P2a)	m2	194,720	0,20	38,94
78	M	283290003600	Separáčna fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE, BAUMIT	m2	223,928	1,27	284,39
80	K	632452628.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 20 mm (P2a)	m2	184,530	30,22	5 576,50

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 444,22

53	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	853,945	3,31	2 826,56
54	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 707,890	1,73	2 954,65
55	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	853,946	2,11	1 801,83
3	K	953945305.S	Hliníkový soklový profil šírky 63 mm (Z1)	m	102,767	8,19	841,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
4	K	953947952.S	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2 (Z1)	ks	2,000	3,16	6,32
5	M	429720339400.S	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 250x250x8 mm, pozinkovaná	ks	2,000	6,60	13,20

D	99	Presun hmôt HSV					1 899,54
95	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	98,269	19,33	1 899,54

D PSV Práce a dodávky PSV 127 023,23

D	713	Izolácie tepelné					31 225,16
8	K	713111125.S	Montáž tepelnej izolácie stropu pivnice minerálnou vlnou, spodkom prilepením (ZS)	m2	83,170	8,54	710,27
9	M	741037102	Tepelná izolácia s povrchovou úpravou Isover STROP MAX, 100 mm	m2	84,833	20,00	1 696,66
85	K	713111131.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom vo vrchu veže (S9)	m2	20,850	5,61	116,97
86	M	16445	Knauf NOBASIL MPE hrúbka 220 mm	m2	21,267	15,86	337,29
45	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve (U3)	m2	158,820	1,28	203,29
46	M	631440033700.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm	m2	161,996	54,71	8 862,80
43	K	713131132.S	Montáž tepelnej izolácie stien povaly minerálnou vlnou, celoplošným prilepením (ZM)	m2	44,298	7,12	315,40
44	M	631440042000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	45,184	9,93	448,68
47	K	713161520.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribíťmi a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy, hr. do 10 cm - 4vrstvy (S3, S4, S5, S6)	m2	311,100	16,27	5 061,60
48	M	631650001300.S	Pás zo sklenej vlny hr. 80 mm pre šikmé strechy	m2	979,965	8,43	8 261,10
49	M	631650001200.S	Pás zo sklenej vlny hr. 60 mm pre šikmé strechy	m2	326,655	6,32	2 064,46
82	K	713161540.S	Montáž tepelnej izolácie hr. od 10 cm striech šikmých pod krokvy, s parozábranou, prichytená k debneniu (S8)	m2	49,201	22,00	1 082,42
83	M	631440002800	Doska NOBASIL MPE 80x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky, KNAUF	m2	50,185	11,22	563,08
75	K	713392613.S	Výplň pôvodných otvorov okien ľahčenou hmotou - minerálnou vlnou	m3	3,396	135,44	459,95
76	M	631440020300.S	Doska z minerálnej vlny s pozdĺžnou orientáciou vlákna, pre kontaktné zatepľovacie systémy	m3	3,566	183,99	656,11
94	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	310,551	1,24	385,08

D 763 Konštrukcie - drevostavby 25 108,10

42	K	763115514.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 100 mm na prízemí	m2	4,435	58,45	259,23
87	K	763138231.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 2x12.5 mm (S9)	m2	20,850	42,41	884,25
84	K	763138232.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 2x12.5 mm (S8)	m2	49,201	42,12	2 072,35
52	K	763147111.S	Obklad steny panelom AQUAPANEL Outdoor pri vikieroch (S6)	m2	16,065	23,65	379,94
50	K	763163333.S	Podkrovie SDK na oceľovej konštrukcii CD+UD a závesoch s parozábranou Fatrapar, doska protipožiarna impregnovaná H2 2x12,5 mm (S3, S4, S5)	m2	311,100	65,24	20 296,16
51	M	83527	AQUAPANEL Outdoor 12,5 / 900 x 1250 mm (S6)	m2	16,065	30,23	485,64
93	K	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	10,324	70,76	730,53

D 764 Konštrukcie klampiarske 9 992,91

99	K	764324230.S	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu - ostatné	súb.	1,000	1 990,00	1 990,00
96	K	764351205.S	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 400 mm (K2)	m	122,200	34,55	4 222,01
98	K	764392230.S	Úžľabie z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 400 mm (K4)	m	21,000	23,62	496,02
73	K	764410240.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm (K8)	m	67,300	16,83	1 132,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	K	764451203.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 120 mm (K1)	m	62,000	31,81	1 972,22
92	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	97,825	1,84	180,00
D 766			Konštrukcie stolárske				41 382,36
56	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	318,500	17,58	5 599,23
57	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-filsová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	334,425	1,78	595,28
58	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-filsová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	334,425	1,78	595,28
59	M	611410091020.S	Okno plastové jednokrídlové OS, izolačné trojsklo	m	51,700	45,33	2 343,56
60	M	611410091030.S	Okno plastové dvojkridlové OS+OS alebo s otváracím nadsvetlíkom, izolačné trojsklo	m	266,800	62,20	16 594,96
36	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	8,000	27,65	221,20
37	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	8,000	23,50	188,00
38	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	8,000	140,36	1 122,88
61	K	766662112.R	Montáž dverového kridla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania v časti obecného úradu	ks	13,000	29,00	377,00
62	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	13,000	23,50	305,50
63	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	13,000	140,34	1 824,42
64	K	766662305.S	Montáž dverí vchodových plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	28,600	20,82	595,45
65	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-filsová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	30,030	1,78	53,45
66	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-filsová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	30,030	1,78	53,45
67	M	611730000020.S	Dvere vchodové plastové jednokrídlové s prísvetlíkom, izolačné trojsklo so zasklenou stenou	m	11,600	192,45	2 232,42
68	M	611730000030.S	Dvere vchodové plastové jednokrídlové s nadsvetlíkom, izolačné trojsklo	m	18,430	215,71	3 975,54
69	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	14,000	9,00	126,00
70	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	46,000	11,90	547,40
71	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	1,000	15,95	15,95
72	M	611560000200.S	Parapetná doska plastová, šírka 200 mm, komôrková vnútorná	m	174,980	11,76	2 057,76
39	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	8,000	77,62	620,96
40	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	6,000	127,94	767,64
41	M	611810002400.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	2,000	142,01	284,02
91	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	6,722	42,40	285,01
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				545,23
34	K	767230000.S	Montáž zábradlia oceľového na vonkajšie bočné schodisko, výplň rebrovanie	m	4,022	59,80	240,52
35	M	553520001500.S	Zábradlie na schody a podesty, horizontálna výplň rebrovanie, výška do 1200 mm, oceľové eloxované, kotvenie do podlahy	m	4,022	74,55	299,84
90	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	5,410	0,90	4,87
D 771			Podlahy z dlaždíc				6 756,71
19	K	771541020.S	Montáž podláh z dlaždíc kladených do malty (P1, P2, P5, bočné schodisko)	m2	106,442	28,87	3 072,98
20	M	597740002110.S	Dlaždice keramické - podľa výberu investora	m2	112,829	23,28	2 626,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	771991102.S	Vysávanie podkladu pred kladením dlažby (P2)	m2	90,422	1,50	135,63
13	K	771991111.R	Aplikácia kontaktného mostíka na podklad pred kladením dlažby (P2)	m2	90,422	1,49	134,73
12	K	771991201.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou pred kladením dlažby (P2)	m2	90,422	6,19	559,71
89	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	65,418	3,47	227,00

D 775 Podlahy vlysové a parketové 1 042,59

81	K	776541310.S	Položenie povlakových podláh PVC Vinyl heterogénnych LVT v dielcoch (P2a)	m2	184,530	5,65	1 042,59
----	---	-------------	---	----	---------	------	----------

D 776 Podlahy povlakové 4 593,13

17	K	776572310.S	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	m2	122,881	9,61	1 180,89
18	M	697410001700.S	Koberiec metrážny vsívaný	m2	129,025	20,49	2 643,72
14	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	122,881	1,52	186,78
16	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	122,881	0,98	120,42
15	K	776992123.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 1 mm	m2	122,881	3,63	446,06
88	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	46,230	0,33	15,26

D 784 Maľby 6 377,04

22	K	784410010.S	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	60,000	0,59	35,40
23	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 300,581	1,44	1 872,84
21	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	213,303	1,50	319,95
24	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m v miestnostiach obecného úradu	m2	1 300,581	3,19	4 148,85

VP Práce navyše 0,00

K				1,000		0,00
K				1,000		0,00
K				1,000		0,00
K				1,000		0,00
K				1,000		0,00
K				1,000		0,00
K				1,000		0,00
K				1,000		0,00
K				1,000		0,00
K				1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budovy obecného úradu

Objekt:

03 - Bezbariérovosť

JKSO:

Miesto: Andovce

Objednávateľ:

Obec Andovce

Zhotoviteľ:

GUTTE, s.r.o.

Projektant:

Ing. Katarína Provodovská

Spracovateľ:

Ing. Ladislav Bab

Poznámka:

ČS:

Dátum: 15.08.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34113100

IČ DPH:

SK2020398259

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

24 644,30

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

24 644,30

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

5 668,19

Cena s DPH

v EUR

30 312,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GUTTE, s.r.o.

Pačerok 3, 946 03 Kolárovo

IČO: 34 113 100, IČ DPH: SK2020398259

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba budovy obecného úradu

Objekt:

03 - Bezbariérovosť

Miesto:

Andovce

Dátum:

15.08.2025

Objednávateľ:

Obec Andovce

Projektant:

Ing. Katarína
Provodovská

Zhotoviteľ:

GUTTE, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Ladislav Bab

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 644,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 917,84

D 2

Zakladanie

1 421,21

27	K	273321312.S	Betón základových dosiek pod rampu, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	4,468	125,00	558,50
28	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,447	1 930,00	862,71

D 4

Vodorovné konštrukcie

5 833,58

7	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	13,675	185,11	2 531,38
8	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,367	2 066,47	2 824,86
9	K	434351141.S	Debnenie stupňov a rampy na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	16,790	23,24	390,20
10	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	16,790	5,19	87,14

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

794,84

1	K	961043111.S	Búranie základov z betónu prostého pod vnútorným schodiskom, -2,20000t	m3	0,396	117,60	46,57
2	K	963042819.S	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste (vonkajšie aj vnútorné), -0,07000t	m	35,490	11,17	396,42
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,356	16,86	56,58
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,300	0,45	11,39
5	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,356	14,59	48,96
6	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	3,356	70,00	234,92

D 99

Presun hmôt HSV

868,21

24	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	45,695	19,00	868,21
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

6 926,46

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

4 443,19

17	K	767230000.S	Montáž zábradlia oceľového na vonkajšiu rampu, výplň rebrovanie	m	28,129	59,84	1 683,24
18	M	553520001500.S	Zábradlie na schody a podesty, horizontálna výplň rebrovanie, výška do 1200 mm, oceľové eloxované, kotvenie do podlahy	m	28,129	74,59	2 098,14
14	K	767230030.S	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	5,156	61,54	317,30
15	M	553520000400.S	Zábradlie nerezové pre schody, horizontálna výplň nerez, výška 900 mm, dĺžka 3000 mm, kotvenie do podlahy	m	5,156	59,04	304,41
25	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	44,070	0,91	40,10

D 771

Podlahy z dlaždíc

2 483,27

20	K	771271107.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do malty	m2	7,979	30,42	242,72
21	M	597740000800.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom - podľa výberu investora	m2	8,298	27,08	224,71
22	K	771571112.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty na rampy	m2	36,530	24,46	893,52
23	M	597740000800.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom - podľa výberu investora	m2	37,991	27,06	1 028,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	3,086	30,55	94,28
D M Práce a dodávky M							8 800,00
D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh							8 800,00
19	K	330030315.S	Dodávka a montáž stoličkového výťahu (cena orientačná)	ks	1,000	8 800,00	8 800,00

VP		Práce navyše					0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budovy obecného úradu

Objekt:

05 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Andovce

Objednávateľ:

Obec Andovce

Zhotoviteľ:

GUTTE, s.r.o.

Projektant:

Ing. Katarína Provodovská

Spracovateľ:

Ing. Ladislav Bab

Poznámka:

ČS:

Dátum: 15.08.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34113100

IČ DPH:

SK2020398259

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

24 656,71

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

24 656,71

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

5 671,04

Cena s DPH

v EUR

30 327,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba budovy obecného úradu

Objekt:

05 - Elektroinštalácia

Miesto:

Andovce

Dátum:

15.08.2025

Objednávateľ:

Obec Andovce

Projektant:

Ing. Katarína
Provodovská

Zhotoviteľ:

GUTTE, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Ladislav Bab

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 656,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 087,78

D 21-M-3

Rozvádzače

2 327,50

51	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	125,000	1,44	180,00
52	M	354310017700.S	Káblové oko medené lisovacie CU 2,5x4 KU-L	ks	125,000	0,27	33,75
53	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	15,000	2,17	32,55
54	M	354310018300.S	Káblové oko medené lisovacie CU 6x6 KU-L	ks	15,000	0,65	9,75
36	K	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	15,000	5,80	87,00
37	M	358220000300.S	Istič 1P, 10 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul	ks	12,000	4,67	56,04
45	M	358220000400.S	Istič 1P, 13 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul	ks	3,000	6,01	18,03
38	K	210120402.S	Istič vzduchový jednopólový + N do 63 A	ks	34,000	7,11	241,74
39	M	358220008100.S	Istič 1P+N, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 2 moduly	ks	1,000	12,20	12,20
40	M	358220008300.S	Istič 1P+N, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 2 moduly	ks	33,000	12,20	402,60
41	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	12,000	7,93	95,16
42	M	358220042700.S	Istič 3P, 40 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly	ks	3,000	23,00	69,00
43	M	358220042400.S	Istič 3P, 20 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly	ks	3,000	17,25	51,75
44	M	358220042300.S	Istič 3P, 16 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly	ks	4,000	16,78	67,12
46	M	358220043400.S	Istič 3P, 16 A, charakteristika C, 6 kA, 3 moduly	ks	2,000	17,25	34,50
47	K	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	3,000	11,33	33,99
48	M	358240002100.S	Zvodič prepätia 3P+N, 320 V, 40kA, 4 moduly	ks	3,000	121,00	363,00
30	K	210193072.S	Domova rozvodnica do 42 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác - R1	ks	1,000	23,29	23,29
31	M	357150000325.S	Rozvodnicová skriňa plastová zapustená, počet radov 3, modulov v rade 14, modulov celkom 42, PE+N, IP40	ks	1,000	45,88	45,88
34	K	210193075.S	Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác - RH	ks	1,000	42,66	42,66
35	M	357150000500.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová zapustená, počet radov 4, modulov v rade 24, modulov celkom 96, PE+N, IP 30	ks	1,000	225,99	225,99
32	K	210193082.S	Domova rozvodnica do 42 M povrchová montáž IP 40 - Rk	ks	1,000	21,11	21,11
33	M	357140008000.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová nástenná, modulov celkom 48, PE+N, IP 30	ks	1,000	180,39	180,39

D 21-M-4

Svietidlá

10 479,99

75	K	210201085.S	Zapojenie LED svietidla, IP20, P=80W, stropného - nástenného interiérového	ks	119,000	8,14	968,66
76	M	348140003476.S	LED panel/svietidlo interier/exteriér stropné/nástenné - podľa výberu investora	ks	119,000	63,54	7 561,26
123	K	210201514.S	Zapojenie núdzového svietidla IP65, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	17,000	8,19	139,23
124	M	348150001208	LED svietidlo núdzové EXIT 2W, STANDARD, IP65, 3h stály/núdzový režim, AMI	ks	17,000	29,52	501,84
74	K	210201912.S	Montáž svietidla interiérového na strop/stenu do 2 kg	ks	119,000	11,00	1 309,00

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

88,20

8	K	612426101.S	Výplň rýh, drážok a škár v stenách vápennocementovou maltou priemerného prierezu 5 cm2	m	60,000	1,47	88,20
---	---	-------------	--	---	--------	------	-------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

192,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
6	K	973011161.S	Vysekanie kapsy v stenách a stropoch zo sadrokartónu do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	22,000	0,91	20,02
89	K	973031336.S	Vysekanie v murive z tehál kapsy pre rozvádzač, - 0,12600t	ks	1,000	18,09	18,09
5	K	973031616.S	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	19,000	1,82	34,58
7	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	60,000	1,99	119,40

D M Práce a dodávky M 10 810,65

D 21-M Elektromontáže 5 954,90

13	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	50,000	1,92	96,00
14	M	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	50,000	0,95	47,50
15	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	50,000	2,01	100,50
16	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	50,000	1,77	88,50
26	K	210010109.S	Lišta elektroinštalačná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia	m	100,000	2,39	239,00
27	M	345750065100.S	Lišta hranatá z PVC, 40x20 mm	m	100,000	1,68	168,00
9	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	19,000	1,94	36,86
10	M	345410002400.S	Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	19,000	0,33	6,27
11	K	210010325.S	Krabica (KUL 68 kruhová) do dutých stien odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	22,000	8,00	176,00
12	M	345410015000.S	Krabica univerzálna KUL 68-45/LD, z PVC	ks	22,000	1,26	27,72
57	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	3,000	3,14	9,42
58	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	3,000	6,22	18,66
59	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	3,000	2,55	7,65
60	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	3,000	1,49	4,47
61	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	7,000	4,11	28,77
62	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	7,000	7,55	52,85
63	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	7,000	1,25	8,75
67	K	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	1,000	6,40	6,40
68	M	345330003470.S	Prepínač dvojité striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6+6	ks	1,000	13,66	13,66
69	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	1,000	12,50	12,50
64	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	7,000	3,60	25,20
65	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	7,000	6,44	45,08
66	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	7,000	1,20	8,40
70	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	20,000	7,01	140,20
71	M	345520000450.S	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	ks	20,000	5,65	113,00
72	K	210111021.S	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	ks	2,000	8,20	16,40
73	M	345520000500.S	Zásuvka jednonásobná zapustená, radenie 2P+T, s detskou ochranou IP44	ks	2,000	13,66	27,32
17	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	300,000	1,00	300,00
18	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	50,000	0,75	37,50
19	M	341110000750.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	250,000	0,76	190,00
20	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	400,000	1,22	488,00
21	M	341110000850.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	400,000	1,00	400,00
24	K	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	250,000	1,40	350,00
25	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2	m	250,000	1,59	397,50
28	K	210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	100,000	2,14	214,00
29	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2	m	100,000	3,99	399,00
49	K	210800519.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	100,000	0,92	92,00
50	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	100,000	0,98	98,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	210800521.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	20,000	1,30	26,00
56	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm ²	m	20,000	2,52	50,40
77	K	210810064.S	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x25	m	10,000	3,57	35,70
78	M	341110006500.S	Kábel medený 1-CYKY-J 5x25 mm ²	m	10,000	18,46	184,60
128	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	60,392	0,30	18,12
129	K	PD	Podružný materiál	%	3,000	119,00	357,00
130	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	132,00	792,00
D 21-M-1 Demontáže							390,17
2	K	210961772.S	Demontáž - istič vzduchový jedнопólový + N do 40 A - 0,00016 t	ks	30,000	3,25	97,50
3	K	210961775.S	Demontáž - istič vzduchový trojpólový + N do 63 A - 0,00043 t	ks	5,000	5,17	25,85
4	K	210962976.S	Demontáž - domova rozvodnica zapustená -0,01643 t	ks	1,000	28,50	28,50
1	K	210964323.S	Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop do 2 kg vrátane odpojenia -0,00200 t	ks	72,000	3,31	238,32
D 21-M-2 Bleskozvod							3 976,98
113	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	48,000	1,92	92,16
114	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	60,000	2,28	136,80
125	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	2,000	26,74	53,48
126	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	2,000	5,02	10,04
127	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	2,000	26,00	52,00
115	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	8,000	1,10	8,80
116	M	354410064600.S	Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody	ks	8,000	0,75	6,00
81	K	210220102.S	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	100,000	2,64	264,00
82	M	354410033000.S	Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15 A	ks	100,000	1,58	158,00
83	K	210220103.S	Podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25	ks	30,000	2,62	78,60
84	M	354410036100.S	Podpera vedenia FeZn na škridlové strechy PV 22	ks	30,000	1,39	41,70
85	M	354410067000.S	Tesniaci set	ks	30,000	1,51	45,30
86	K	210220107.S	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	50,000	4,44	222,00
87	M	311310008520.S	Hmoždinka 12x160 rámová KPR	ks	50,000	0,19	9,50
88	M	354410034000.S	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-1	ks	50,000	0,91	45,50
109	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	6,000	9,47	56,82
110	M	354410023100.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 15	ks	2,000	8,99	17,98
111	M	354410023200.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	4,000	13,45	53,80
104	K	210220210.S	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP	ks	6,000	11,33	67,98
105	M	354410024800.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	6,000	11,56	69,36
106	M	354410058640.S	Klin nerezový do podstavca, d 330 mm	ks	6,000	2,23	13,38
107	K	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	6,000	10,88	65,28
108	M	354410023800.S	Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva označenie DJ 1	ks	6,000	1,35	8,10
98	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	6,000	3,80	22,80
99	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	6,000	1,80	10,80
94	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK	ks	8,000	3,80	30,40
95	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	8,000	1,05	8,40
96	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	70,000	2,60	182,00
97	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	70,000	0,54	37,80
90	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	12,000	3,69	44,28
91	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	12,000	1,42	17,04
92	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	8,000	3,91	31,28
93	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	8,000	1,72	13,76
102	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	32,000	2,49	79,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	32,000	1,22	39,04
121	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	8,000	16,00	128,00
122	M	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	8,000	6,55	52,40
100	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	32,000	18,28	584,96
101	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	20,000	24,39	487,80
79	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	180,000	2,51	451,80
80	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	25,200	7,07	178,16

D		22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				227,00
131	K	220511031.S	Montáž FTP kábla	m	100,000	1,35	135,00
132	M	341230001600.S	Kábel medený dátový UTP-AWG 4x2x23 mm2	m	100,000	0,92	92,00

D		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				261,60
117	K	460200143.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	30,000	6,22	186,60
118	K	460560143.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	30,000	2,50	75,00

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				758,28
119	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	19,19	230,28
120	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	26,40	528,00

VP		Práce navyše					0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budovy obecného úradu

Objekt:

06 - Fotovoltika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Andovce

Zhotoviteľ:

GUTTE, s.r.o.

Projektant:

Ing. Katarína Provodovská

Spracovateľ:

ing. Ladislav Bab

Poznámka:

ČS:

Dátum:

15.08.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34113100

IČ DPH:

SK2020398259

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

37 108,01

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

37 108,01

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

8 534,84

Cena s DPH

v EUR

45 642,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Gutte



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba budovy obecného úradu

Objekt:

06 - Fotovoltika

Miesto:

Dátum: 15.08.2025

Objednávateľ:

Obec Andovce

Projektant:

Ing. Katarína
Provodovská

Zhotoviteľ:

GUTTE, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Ladislav Bab

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 108,01

D D1

TECHNOLÓGIA FTVE

8 679,37

1	K	Pol1	Fotovoltaický panel 410 Wp s rozmermi 1722x1134	ks	24,000	152,00	3 648,00
2	K	Pol2	Konštrukcie pre FV šikmá strecha	kompie	1,000	1 280,56	1 280,56
3	K	Pol3	Fotovoltaický striedač 5kW, hybridný, FV+ESS, 400V/3F, 10 rokov záruka	ks	1,000	1 718,00	1 718,00
4	K	Pol4	SolarEdge elektromer s prípojkou MODBUS (zariadenie pre sledovanie smeru prúdu a zabránenie dodávky do siete)	ks	1,000	288,25	288,25
5	K	Pol5	Systém bezpečného odpínania modulov - SolarEdge optimizér S500B	ks	24,000	72,69	1 744,56

D D2

KABELÁŽ FTVE

1 374,34

6	K	Pol6	Káblová trasa DC FV, umiestnená v chráničkách a oceľových žľaboch	m	70,000	5,60	392,00
7	K	Pol7	Solárny kábel 6mm2	m	140,000	0,88	123,20
8	K	Pol8	Káblová trasa AC + chránička, CYKY-J 5x6	m	30,000	8,45	253,50
9	K	Pol9	Konektory MC4+drobný materiál	kompie	1,000	195,04	195,04
10	K	Pol10	Uzemnenie, hlavná uzemňovacia svorka	kompie	1,000	219,20	219,20
11	K	Pol11	Káblová trasa dátová kabeláž pre riadenie výroby a monitoring, umiestnená v chráničkách a oceľových žľaboch	m	30,000	6,38	191,40

D D3

ROZVÁDZAČE FTVE

2 325,40

12	K	Pol12	Rozvádzač FV inštalácie vyzbrojený podľa projektovej dokumentácie	ks	1,000	2 100,00	2 100,00
13	K	Pol13	Stringbox IP65, 8x15A/1000V	ks	1,000	225,40	225,40

D D4

AKUMULÁTORY ESS

18 238,10

14	K	Pol14	Nízkonapäťová batéria SolarEdge 4,6kWh	ks	5,000	3 511,46	17 557,30
15	K	Pol15	Rozhranie SolarEdge Home backup BI-EU3P	ks	1,000	680,80	680,80

D D6

MONTÁŽ A OSTATNÉ SLUŽBY

6 490,80

16	K	Pol16	Montáž konštrukcií a FV modulov	kompie	1,000	3 675,74	3 675,74
17	K	Pol17	Elektromontážne práce	kompie	1,000	1 600,00	1 600,00
18	K	Pol18	Projektová dokumentácia skutkového stavu FV zdroja	kompie	1,000	829,92	829,92
19	K	Pol19	Revízia správa FTVE	kompie	1,000	385,14	385,14

VP

Práce navyše

0,00

	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budovy obecného úradu

Objekt:

1 - Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto: Andovce

ČS:

Dátum: 15.08.2025

Objednávateľ:

Obecný úrad Andovce, Hlavná 157/2 94123 Andovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GUTTE, s.r.o.

IČO:

34113100

IČ DPH:

SK2020398259

Projektant:

Ing. Daniela Nemčeková

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

kalkul s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Vybraný dodávateľ sa musí riadiť všetkými technologickými predpismi a detailami.

Všetky nejasnosti v PD a výkaze výmer musí vyriešiť v období vysvetľovania súťažných

podkladov. Všetky práce podľa vlastných technolog. postupov a podľa PD zahrnúť do

nákladov ako pevnú cenu. Po uzatvorení súťaže bez vysvetľovania súťažných podkladov

rozpočtár a projektant neberú zodpovednosť za predloženú cenovú ponuku a

nezahrnuté práce. Súťažiaci plne zodpovedá za predloženú cenovú ponuku.

Cena bez DPH

65 343,83

DPH základná
znížená

Základ dane
0,00
65 343,83

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
15 029,08

Cena s DPH

v EUR

80 372,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba budovy obecného úradu

Objekt:

1 - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Andovce

Dátum:

15.08.2025

Objednávateľ:

Obecný úrad Andovce, Hlavná 157/2 94123 Andovce

Projektant:

Ing. Daniela

Zhotoviteľ:

GUTTE, s.r.o.

Spracovateľ:

Nemčeková

kalkul s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

65 343,83

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 071,50

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 071,50

1	K	971011211.S	Vybúranie výplne otvoru v sten. prefabrik. dielc. z ľahkých betónov plochy do 0,25 m2, -0,01300t	ks	14,000	5,25	73,50
2	K	971011411.S	Vybúranie výplne otvoru v sten. prefabr. dielcoch z ľahkých betónov plochy do 0,50 m2, -0,0500t	ks	14,000	7,77	108,78
3	K	971042331.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, hr. do 150 mm, -0,03000t	ks	5,000	15,30	76,50
4	K	971042341.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, hr. do 300 mm, -0,05900t	ks	5,000	24,80	124,00
5	K	971045809.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 52 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0,00004t	cm	120,000	0,65	78,00
6	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	4,600	32,18	148,03
7	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	4,600	10,12	46,55
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,600	16,64	76,54
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	39,990	0,44	17,60
10	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	4,600	70,00	322,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

64 272,33

D 713

Izolácie tepelné

1 094,35

11	K	713483104.S	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotnícky, klimatizácie a chladenia	m	32,000	6,78	216,96
12	M	283310029500.S	Izolačná trubica elastomérová dxhr. 35x25 mm, dl. 2 m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, vzduchotechniky, vody a kúrenia	m	10,200	9,74	99,35
13	M	283310029600.S	Izolačná trubica elastomérová dxhr. 42x25 mm, dl. 2 m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, vzduchotechniky, vody a kúrenia	m	10,000	10,55	105,50
14	M	283310029700.S	Izolačná trubica elastomérová dxhr. 48x25 mm, dl. 2 m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, vzduchotechniky, vody a kúrenia	m	12,000	11,69	140,28
15	M	283320010000.S	Lepidlo, bal. 2,2 kg, pre izolácie potrubí	ks	1,000	49,00	49,00
16	M	283320010300.S	Páska, dl 15 m, šxhr. 50x3 mm, pre izolácie potrubí	ks	2,000	45,75	91,50
17	K	713530375.S	Montáž protipožiarneho stenového prestupu potrubí DN otvoru/DN potrubia 92/32 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	4,000	65,41	261,64
18	M	449410002600.S	Protipožiarne akrylátové tmel, objem 310 ml, pre flexibilné protipožiarne tesnenie škár a prestupov	ks	4,000	15,60	62,40
19	M	631450000500.S	Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch	m2	2,310	21,36	49,34
20	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	10,817	1,29	13,95
21	K	998713292.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	10,817	0,41	4,43

D 731

Ústredné kúrenie - kotolne

7 681,26

22	K	731100861.S	Demontáž kotla liatinového 6 čl., -2,30000t	ks	1,000	635,50	635,50
----	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	731202820.S	Rozrezanie demontovaného kotla oceľového s hmotnosťou nad 500 do 1000 kg	ks	1,000	357,61	357,61
24	K	731391815.S	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla nad 50 do 100 m2	ks	1,000	52,49	52,49
25	K	731890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	2,300	228,25	524,98
26	K	731291080.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	2,000	74,73	149,46
27	M	484810006000.S	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 32, vrátane integrovaného obehového čerpadla - max. dopravná výška 6 m, výkon 51/25,5 kW	sada	2,000	724,68	1 449,36
28	M	7741097	upevnenie na RMS DN25/32	ks	2,000	40,18	80,36
29	M	7199567	servomotor SR10 230V/50Hz servopohon pre zmiešavač, voliteľná ručná alebo automatická prevádzka. Pre ekvit. reguláciu, krútiaci moment 10 Nm, doba nastavenia 90 stupňov 90 s, 230 V, 50 Hz, 2 metre pripojací kábel vrátane montážnej sady na zmiešavač	ks	2,000	176,29	352,58
30	M	7438702	ponorný snímač teploty NTC10kOhm 5800mm	ks	2,000	75,22	150,44
31	M	Z025981	rozširovacia sada zmiešavača EM-M1 - pre 1 vyk. okruh so zmiešavačom	ks	2,000	317,10	634,20
32	K	731291110.S	Montáž úpravne vody	ks	1,000	30,16	30,16
33	M	7938283	úpravňa vody Aquaset 500-N alebo ekvivalent	ks	1,000	1 252,24	1 252,24
34	M	7419725	soľ pre obnovu 25kg	ks	3,000	35,08	105,24
35	K	731291120.S	Uvedenie do prevádzky, nastavenie parametrov	ks	1,000	341,49	341,49
36	K	731251006.S	Montáž odkalovača, filtra	ks	2,000	51,15	102,30
37	M	ZK04657	odkalovač Vitotrap s izoláciou 1 1/4"	ks	1,000	292,00	292,00
38	M	7315966	filter DM so spätným preplachom DN20	ks	1,000	306,88	306,88
39	K	731291020.S	Montáž diaľkového ovládania pre jeden vykurovací okruh.	ks	1,000	57,12	57,12
40	M	0020191817	Vitotrol 300-E diaľkové ovládanie pre jeden vykurovací okruh. • Pre nastavenie denných teplôt a užívateľského programu. alebo ekvivalent	ks	1,000	410,69	410,69
41	K	731341130.S	Hadica napúšťacia gumená	m	12,000	6,61	79,32
42	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	73,683	3,26	240,21
43	K	998731293.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	73,683	1,04	76,63

D	732	Ústredné kúrenie - strojovne				31 459,83	
44	K	732110811.S	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, - 0,07742t	m	1,000	3,60	3,60
45	K	732320812.S	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100 l	ks	1,000	19,66	19,66
46	K	732324812.S	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu do 100 l	ks	1,000	4,89	4,89
47	K	732410810.S	Demontáž ručného čerpadla, -0,01500t	ks	1,000	11,06	11,06
48	K	732420812.S	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t	ks	1,000	9,06	9,06
49	K	732890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	0,110	86,68	9,53
50	K	732462025.S	Montáž tepelného čerpadla monoblok pre podlahové a radiátorové vykurovanie s možnosťou chladenia a ohrevom TV, 10 kW (vzduch-voda)	ks	2,000	2 819,28	5 638,56
51	M	484730002703.S	Kompaktné inverterové tepelné čerpadlo vzduch-voda na vykurovanie a chladenie, 10 kW, vonkajšia jednotka	ks	2,000	9 262,27	18 524,54
52	M	484730002888.S	sada guľ. kohútov pre plnenie a odvzduš.	ks	2,000	70,24	140,48
53	M	484730002982.S	konzola pre montáž na zem pre vonkajšiu jednotku Vitocal 1/2XX-A	ks	2,000	178,51	357,02
54	M	484730002994.S	základná pripojovacia sada pre vonkajšiu jednotku	ks	2,000	29,53	59,06
55	M	484730003005.S	Snímač teploty v systémoch tepelných čerpadiel, 2 m	ks	1,000	12,20	12,20
56	M	484730003025.S	termostatický ventil proti zamrznutiu pre monoblokové TČ Vitocal	ks	2,000	451,91	903,82
57	K	732460010.S	Montáž príslušenstva tepelného čerpadla	ks	2,000	55,12	110,24
58	M	0020260919	komunikačný kábel CAN 15 m vnútorná-vonkajšia jednotka alebo ekvivalent	ks	2,000	95,60	191,20
59	M	0020184847	prepojovací kábel CAN 5m	ks	1,000	57,56	57,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	M	0020235465	Koncový odpor na zakončenie systémovej komunikačnej zbernice musí byť na každom voľnom konci nasadený jeden koncový odpor (2 kusy). <i>Ohľadnávacie číslo 7143497</i>	ks	2,000	8,99	17,98
61	K	732351000.S	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 400 l	ks	1,000	125,32	125,32
62	M	Z027080	Akumulačný zásobník vykľad WPPS 400L prípojky 4x G1 1/2"	ks	1,000	1 395,00	1 395,00
63	M	7438702	ponorný snímač teploty NTC10kOhm 5800mm	ks	1,000	75,17	75,17
64	K	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	2,000	13,72	27,44
65	M	484630006400.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 35 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	2,000	76,40	152,80
66	K	732331986.S	Montáž spojky na pripojenie expanznej nádoby 3/4"	ks	2,000	4,90	9,80
67	M	197730031888.S	Medzikus na pripojenie expanznej nádoby na umožnenie overenia tlaku plynu v nádobe 3/4"	ks	2,000	43,49	86,98
68	K	732331024.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 140 l	ks	1,000	35,41	35,41
69	M	484630006800.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 140 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	373,25	373,25
70	K	732331989.S	Montáž pripojovacej skupiny s manometrom k expanznej nádobe 1"	ks	1,000	15,88	15,88
71	M	197730031894.S	Uzatvárací a vypúšťací ventil pre expanzné nádoby 1" s manometrom	ks	1,000	162,11	162,11
72	K	732199100.S	Montáž orientačného štítka	ks	36,000	3,60	129,60
73	M	548230000900.S	Štítok l x v 100x150 mm	ks	36,000	4,63	166,68
74	K	732331921.S	Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody bez čerpadla, do 10 bar/60st.C	ks	1,000	1 385,62	1 385,62
75	K	732331929.S	Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody. Uvedenie do prevádzky autorizovaným svisom	ks	1,000	786,33	786,33
76	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	310,056	1,08	334,86
77	K	998732293.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	310,056	0,41	127,12
D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie							6 039,94
78	K	733120819.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	118,000	2,82	332,76
79	K	733190801.S	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t	ks	30,000	0,12	3,60
80	K	733193810.S	Rozrezanie konzoly, podpory a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm, -0,00215t	ks	30,000	0,50	15,00
81	K	733890801.S	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,640	63,54	40,67
82	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	55,000	15,87	872,85
83	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	37,000	16,63	615,31
84	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	37,000	18,61	688,57
85	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	33,000	22,75	750,75
86	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	10,000	29,59	295,90
87	K	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	10,000	34,10	341,00
88	K	733123110.S	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 22/2,6	ks	28,000	9,61	269,08
89	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	182,000	0,87	158,34
90	K	733151128.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 42/1,5 mm	m	12,000	98,70	1 184,40
91	K	733191202.S	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	12,000	1,11	13,32
92	K	733175006.S	Kompenzátor pre oceľové potrubie pryžový G 5/4 závitový	ks	4,000	66,10	264,40
93	K	733191112.S	Manžeta priestupová pre rúrky nad 20 do DN 32	ks	4,000	13,08	52,32
94	K	733191113.S	Manžeta priestupová pre rúrky nad 32 do DN 50	ks	2,000	15,38	30,76
95	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	59,628	1,32	78,71
96	K	998733293.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	59,628	0,54	32,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	734		Ústredné kúrenie - armatúry				3 497,63
97	K	734200822.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	30,000	5,83	174,90
98	K	734410811.S	Demontáž teplomera s ochranným puzdrom, priameho, rohového a dvojkovového tlakového indikačného - 0,00080t	ks	4,000	3,00	12,00
99	K	734420811.S	Demontáž tlakomera so spodným pripojením, - 0,01900t	ks	4,000	0,41	1,64
100	K	734890801.S	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	t	0,110	49,66	5,46
101	K	734213270.S	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	8,000	3,32	26,56
102	M	551210009300.S	Ventil odvodušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou	ks	8,000	12,25	98,00
103	K	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	4,000	3,61	14,44
104	M	551210044700.S	Guľový ventil 3/4", páčka chróm	ks	4,000	11,75	47,00
105	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	2,000	4,27	8,54
106	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	2,000	18,41	36,82
107	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	6,000	4,88	29,28
108	M	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	6,000	26,39	158,34
109	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	6,000	5,56	33,36
110	M	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm	ks	6,000	38,61	231,66
111	K	734240010.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	1,000	6,36	6,36
112	M	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	19,70	19,70
113	K	734240015.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4	ks	1,000	7,22	7,22
114	M	551190003800.S	Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 15, pre vodu, mosadz	ks	1,000	44,80	44,80
115	K	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	6,32	6,32
116	M	422010003100.S	Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	16,27	16,27
117	K	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	1,000	7,42	7,42
118	M	422010003200.S	Filter závitový na vodu 5/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	27,34	27,34
119	K	734223154.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 25	ks	1,000	5,99	5,99
120	M	551210044306.S	Ventil vyvažovací DN 25, priamy 2 vrty 1/4 uzatvorené uzávermi	ks	1,000	82,58	82,58
121	K	734223156.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 32	ks	1,000	6,98	6,98
122	M	551210044308.S	Ventil vyvažovací DN 32, priamy 2 vrty 1/4 uzatvorené uzávermi	ks	1,000	106,98	106,98
123	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	15,000	2,30	34,50
124	M	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	15,000	21,10	316,50
125	K	734229141.S	Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom jednobodové pripojenie	ks	30,000	4,60	138,00
126	M	1772391	Ventil DN15, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	15,000	14,22	213,30
127	M	1392301	Ventil do spiatocky DN15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	15,000	12,02	180,30
128	K	734223255.S	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych	ks	30,000	5,00	150,00
129	M	551280007000.S	Adaptér pre vykurovacie telesá 1/2", PN 10, niklovaná mosadz	ks	30,000	1,98	59,40
130	M	551290007700.S	Regulačné a uzatvárateľné šróbenie pre vykurovacie telesá pre priamy dvojtrubkový systém 3/4", PN 10, niklovaná mosadz	ks	30,000	18,15	544,50
131	K	734252110.S	Montáž ventilu poistného rohového G 1/2	ks	2,000	4,42	8,84
132	M	27665	Prescor 1/2" x 1/2", 3 bar „alebo ekvivalent“	ks	2,000	14,00	28,00
133	K	734252120.S	Montáž ventilu poistného rohového G 3/4	ks	1,000	4,65	4,65
134	M	551210023500.S	Ventil poistný pre kúrenie 3/4", mosadz	ks	1,000	21,50	21,50
135	K	734261224.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 3/4	ks	6,000	9,43	56,58
136	K	734261225.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	6,000	13,90	83,40
137	K	734261226.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 5/4	ks	6,000	22,11	132,66
138	K	734291113.S	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	8,000	8,39	67,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
139	K	734291114.S	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/4	ks	2,000	10,10	20,20
140	K	734423140.S	Montáž termomanometra axiálneho priemer 80 mm	ks	6,000	8,50	51,00
141	M	388430002800.S	Termomanometer axiálny d 80 mm, vrátane spätnej klapky 1/4" Fx1/2" M, 0-6 bar	ks	6,000	25,01	150,06
142	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	34,689	0,22	7,63
143	K	998734293.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	34,689	0,39	13,53
D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							5 405,24
144	K	735111810.S	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, - 0,02380t	ks	4,000	25,00	100,00
145	K	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	ks	8,000	0,70	5,60
146	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	ks	4,000	47,47	189,88
147	K	735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,100	58,69	5,87
148	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm	ks	12,000	22,99	275,88
149	M	21060060-6U-0010	RADIK VKU 21-0600/0600	ks	1,000	160,20	160,20
150	M	22060100-6U-0010	RADIK VKU 22-0600/1000	ks	2,000	232,18	464,36
151	M	22060110-6U-0010	RADIK VKU 22-0600/1100	ks	5,000	246,10	1 230,50
152	M	22060120-6U-0010	RADIK VKU 22-0600/1200	ks	1,000	259,54	259,54
153	M	22090060-6U-0010	RADIK VKU 22-0900/0600	ks	1,000	242,49	242,49
154	M	22090070-6U-0010	RADIK VKU 22-0900/0700	ks	1,000	263,91	263,91
155	M	22090120-6U-0010	RADIK VKU 22-0900/1200	ks	1,000	369,01	369,01
156	K	735154245.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm	ks	3,000	24,03	72,09
157	M	33060110-6U-0010	RADIK VKU 33-0600/1100	ks	3,000	355,00	1 065,00
158	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	15,000	6,54	98,10
159	K	735153300.S	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových	ks	15,000	2,87	43,05
160	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	15,000	12,91	193,65
161	K	735191905	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	ks	15,000	1,28	19,20
162	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	ks	1,000	243,87	243,87
163	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	53,114	1,39	73,83
164	K	998735293.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	53,114	0,55	29,21
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							3 533,15
165	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	98,000	9,81	961,38
166	M	551280002900.S	Montážny materiál, uloženie potrubia, pohyblivé uloženia potrubí, pomocné OK a pod.	kg	98,000	8,03	786,94
167	M	551280002950.S	Drobný inštalčný a spojovací materiál	ks	1,000	8,66	8,66
168	M	484120029300.S	Lišta krycia, univerzálna, pre D 100/150 mm	ks	40,000	43,13	1 725,20
169	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	35,396	0,85	30,09
170	K	998767292.S	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	35,396	0,59	20,88
D 95-M Ostatné náklady							1 176,20
171	K	950505112.S	TNS- úradná skúška v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a v zmysle § 14 ods. 1. písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s.	ks	1,000	830,30	830,30
172	K	950505113.S	Vyhradené technické zariadenie, zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. -vydanie osvedčenia konštrukčnej dokumentácie na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku revíznym technikom.	ks	1,000	345,90	345,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				
				4 066,73			
173	K	HZS000117.S	Servisný technik - uvedenie zroja do prevádzky strojovna TČ	ks	2,000	176,60	353,20
174	K	HZS000211.S	Prespojovanie v strojovni - kábeláž	ks	1,000	194,68	194,68
175	K	HZS000213.S	Zaškolenie budúcej obsluhy prevádzkovateľa	ks	1,000	244,07	244,07
176	K	HZS000311.S	Napustenie systému ústredného kúrenia upravenou vodou. Voda z úpravovne musí spĺňať parametre STN 07 7401.	ks	1,000	291,99	291,99
177	K	HZS000111.S	Dilatačná skúška	hod	24,000	18,93	454,32
178	K	HZS000112.S	Vykurovací skúška	hod	72,000	22,83	1 643,76
179	K	HZS000113.S	Rozvodný systém potrubia prepláchnuť, naplniť, natlačiť. O skúške vypracovať protokol.	hod	8,000	26,42	211,36
180	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	29,89	478,24
181	K	HZS000116.S	Rozvodný systém je nutné zaregulovať , zmerať prietoky média na spotrebičoch a vypracovať protokol o zaregulovaní sústavy. Jednotlivé vetvy označiť.	ks	1,000	195,11	195,11
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	318,00			
182	K	001300021.Sx	Betónový základ pod tepelné čerpadlá a odvod kondenzu do štrkového lôžka	ks	2,000	159,00	318,00

VP		Práce navyše					0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00

